



Pracownia projektowa
Logarion
mgr inż. arch. Anna Nowacka

Czepielowice 154
49-314 Czepielowice
tel. 508 583 062
e-mail: anna.nowacka@logarion.com
www.logarion.com

STYCZEŃ 2012

**IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA
PRZEBUDOWY SZYBU WINDY TOWAROWEJ
ORAZ MONTAŻU NOWEGO URZĄDZENIA
DŹWIGOWEGO**

OBIEKT: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4
ADRES: BRZEG, UL. CHROBREGO 37, DZ. NR 448
INWESTOR: GMINA I MIASTO BRZEG,
UL. ROBOTNICZA 12
BRANŻA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Projektant: ARCHITEKTURA ARCH. ANNA NOWACKA , UPR. 02/02/OOIA	
---	--

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Zakres robót.

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego
- przebudowę istniejącego szybu pod parametry nowego urządzenia dźwigowego
- roboty instalacyjne elektryczne pod zasilanie i oświetlenie urządzenia
- montaż nowego urządzenia dźwigowego- małego dźwigu towarowego
- roboty wykończeniowe

Planowane prace obejmują:

- roboty demontażowe
- roboty ziemne i fundamentowe
- roboty konstrukcyjne murowe,
- roboty konstrukcyjne
- roboty wykończeniowe wewnętrzne
- uprzątnięcie terenu.

W/w prace powinny być wykonywane w przedstawionej kolejności.

1.2 Wykaz istniejących obiektów i elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 448. Obecnie teren planowanej budowy jest zagospodarowany i ogrodzony.

Na terenie nie występują elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Szczególność ostrożności należy zachować podczas robót ziemnych i konstrukcyjnych.

Prace te powinny być prowadzone pod okiem kierownika budowy. Pracownicy przed wykonaniem tych prac powinni zostać szczegółowo zapoznani z zakresem prac i ewentualnymi niebezpieczeństwami, wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń.

W oparciu o uregulowania prawne (art. 21a ust.2 p.1 Prawa budowlanego) wymaga się sporządzenia planu bioz., ze względu na przewidywane prace na wysokości i możliwość upadku

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie.

1.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wszystkie roboty budowlane, instalacyjne i montażowe powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy i zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy powinni być zapoznani z dokumentacją techniczną oraz z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy pracownik powinien:

- poddać się wymagany badaniom,
- być przeszkolony i znać przepisy BHP,
- wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP i wykonywać polecenia swoich przełożonych,
- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, sprzętu i porządek w miejscu pracy,
- stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- niezwłocznie zawiadomić przełożonego i inne osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, o zagrożeniu lub wypadku.

1.5 Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefie prowadzonych robót.

Przewidywane roboty budowlane grożą upadkiem z wysokości. Strefa wykonywania robót budowlanych powinna bezwzględnie być wyłączona z użytkowania.

Zabrania się składowania gruzu na stropach.

Organizacja placu budowy powinna w każdym momencie realizacji robót umożliwiać dojazd i ewakuację pracowników przez służby : medyczną, specjalistyczną i straż pożarną, oraz zapewniać łączność telefoniczną z powyższymi służbami.

Opracowanie:
arch. Anna Nowacka