

---

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH W HALI SPORTOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : BRZEG, UL. OŁAWSKA 2A  
INWESTOR : MOSIR BRZEG  
ADRES INWESTORA : 49-304 BRZEG, UL. SPORTOWA 1  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2014 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2014 r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar Robót oparto w zakresie i ilości robót na podstawie projektu i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

### ZAKRES PRAC

Przedmiar obejmuje prace jn.:

#### Duża sala

- 1) Rozbiórka wierzchniej warstwy podłogi sportowej wykonanej z paneli sportowych z zachowaniem istniejącego systemu podwójnego legarowania
- 3) Ułożenie wierzchniej warstwy podłogi z klepek z drzewa litego (jesion lub klon) na folii PE
- 4) Szlifowanie nowo ułożonej podłogi
- 5) Malowanie linii boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz pól bramkowych do piłki ręcznej
- 6) Lakierowanie dwuwarstwowe podłogi sportowej
- 7) Ułożenie wykładziny PCV o zwiększonej wytrzymałości na wskazanych fragmentach podłogi
- 8) Demontaż i montaż tulei słupków do siatkówki, (jeśli konieczne przy wymianie wierzchniej warstwy podłogi)
- 9) Demontaż, zakup i montaż nowych bramek do piłki ręcznej
- 10) Wymiana obudowy trybun, w celu zapewniającym poprawę bezpieczeństwa korzystających z boiska

#### Sala rozgrzewkowa

- 1) Szlifowanie podłogi
- 2) Malowanie linii
- 3) Lakierowanie podłogi

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45453000-7	Duża sala	1	13
2	45453000-7	Sala rozgrzewkowa	14	16

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>		<b>Duża sala</b>			
1	kalk. własna	STWiOR	Demontaż istniejących drabinek gimnastycznych, wraz z kosztem ich zabezpieczenia na czas remontu podłogi oraz ponownym montażem	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	kalk. własna	STWiOR	Demontaż i montaż tulei słupków do siatkówki, jeśli jest to konieczne przy wymianie wierzchniej warstwy podłogi	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	kalk. własna	STWiOR	Rozbiórka wierzchniej warstwy podłogi sportowej wykonanej z paneli sportowych z zachowaniem istniejącego systemu podwójnego legarowania	m <sup>2</sup>		
d.1			906	m <sup>2</sup>	906.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>906.00</b>
4	kalk. własna	STWiOR	Naprawa ewentualnych uszkodzeń istniejącego rusztu (systemu legarowania) podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1			906*0.5%	m <sup>2</sup>	4.53	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.53</b>
5	AT27-0509	STWiOR	Wykonanie warstwy z folii PE (grubość 0,5 mm) z zakładką ok. 100 mm luźno na stykach ślepej podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1			poz.3*1.1	m <sup>2</sup>	996.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>996.60</b>
6	kalk. własna	STWiOR	Ułożenie wierzchniej warstwy podłogi z klepek z drewna litego (jesion lub klon) o wymiarach co najmniej 20 x 60 x 500 - 2200 mm. Parkiet klasy select. Materiał powinien posiadać odpowiednie atesty i świadectwo do stosowania w budownictwie	m <sup>2</sup>		
d.1			poz.3	m <sup>2</sup>	906.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>906.00</b>
7	kalk. własna	STWiOR	Szlifowanie nowo ułożonej podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1			poz.3	m <sup>2</sup>	906.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>906.00</b>
8	kalk. własna	STWiOR	Malowanie linii boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz pól bramkowych do piłki ręcznej, pola 3 sekund oraz koła środkowego na boisku do koszykówki; w tym logo - farby PU dwuskładnikowe	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	0202W-1122	STWiOR	Lakierowanie podłogi - 1x lakier podkładowy + 3x nawierzchniowy	m <sup>2</sup>		
d.1			poz.3	m <sup>2</sup>	906.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>906.00</b>
10	kalk. własna	STWiOR	Ułożenie wykładziny PCV o zwiększonej wytrzymałości np. ALTRO VM20 WALKWAY na wskazanych fragmentach podłogi sali, na podłożu z płyty OSB grub. 18 mm, układanym na ślepej podłodze podłogi sportowej	m <sup>2</sup>		
d.1			56.0	m <sup>2</sup>	56.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>
11	0223-0310	STWiOR	Demontaż, zakup i montaż nowych bramek do piłki ręcznej konstrukcji aluminiowej	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	kalk. własna	STWiOR	Wymiana obudowy trybun: - Zastosować płytę wiórową obustronnie laminowaną grubości 22 mm. - Płytę mocować do istniejącej konstrukcji stalowej (kątownik 50/5) w układzie pionowym od tyłu przy pomocy uchwyty systemowych. Styki pionowe wykonać z kształtki gumowej w kolorze płyty (RAL 7047). - Przy podłodze zastosować wzmocnienie z nałożonej deski z drewna twardego, malowanego farbą PU na kolor jak płyta. - Zwieńczenie wykonać z kątownika nierównoramiennego aluminiowego 100/50 mm. - W obudowie odtworzyć istniejące otwory drzwiowe do przestrzeni pod trybuną; zastosować zawiasy taśmowe na całą wysokość drzwi oraz zamki patentowe.	m <sup>2</sup>		
d.1			70.0	m <sup>2</sup>	70.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.00</b>
13	kalk. własna	STWiOR	Usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek, w tym:	kpl.		
d.1			- koszt wynajmu kontenerów na odpady budowlane, w tym opłata za ich wywóz i utylizację - koszt załadunku materiałów z rozbiórek do kontenerów	kpl.	1	
			1		<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>45453000-7</b>		<b>Sala rozgrzewkowa</b>			
14	kalk. własna	STWiOR	Szlifowanie istniejącej podłogi	m <sup>2</sup>		
d.2			138.0	m <sup>2</sup>	138.00	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>138.00</b>
15 d.2	kalk. własna	STWiOR	Malowanie linii (linie jednego pola 3 sekund, linie ograniczające pole ćwiczeń) 1	kpl. kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16 d.2	0202W-1122	STWiOR	Lakierowanie podłogi - 1x lakier podkładowy + 3x nawierzchniowy PU dwuskładnikowy poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>138.00</b>