
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych
Adres inwestycji : Brzeg, ul. Kamienna 2
Inwestor : GMINA BRZEG
Adres inwestora : BRZEG, UL. ROBOTNICZA 12

Sporządził : Mikołaj Poluszyński
Data opracowania : luty 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		oddymianie			
1	KNR-W 5-08 d.1 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 4-03 d.1 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm 6	otw. otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 5-08 d.1 0104-02	Montaż uchwytów pod HDGs 330	m m	330.000	
				RAZEM	330.000
4	KNR-W 5-08 d.1 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Htksh 3x2x0,8 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR-W 5-08 d.1 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych HDGS3x2,5 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 5-08 d.1 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08 d.1 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-06 d.1 1601-02	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na cegle- centrala RZN 4404K 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR AL-01 d.1 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 5-06 d.1 1609-03	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle-RT45 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 5-06 d.1 1609-03	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle-LT 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 5-06 d.1 1606-02	Instalowanie puszek PIP w wykonaniu zwykłym kółkami rozporowymi na cegle 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01 d.1 0920-02	Montaż konsoli siłowników 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR AL-01 d.1 0304-05	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - siłownik łańcuchowy 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-03 d.1 0905-01	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 5-06 d.1 1614-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR AL-01 d.1 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000