
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Publiczne nr 5, 49-300 Brzeg, ul. Monte Cassino 1
INWESTOR : Gmina Brzeg
ADRES INWESTORA : 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Łukiewicz
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WEZEŁ SANITARNY NA PARTERZE (rys. 1/B)			
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie osłon grzejnikowych	m ²		
d.1.	0438-03				
1	analogia	3.14	m ²	3.140	
				RAZEM	3.140
3	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1		$(5.88*2+2.67*3+1.26*2)*1.8+2.67*1.0+(1.69*2*1.31)-(0.8*2.0+0.7*2.0*2)$	m ²	42.820	
				RAZEM	42.820
5	KNR 4-01	Rozebranie przegród sanitarnych drewnianych	m ²		
d.1.	0427-06				
1	analogia	$(2.7+1.2*2)*1.2$	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-02				
1		$1.69*1.31+2.67*2.97-(0.7*2.0)$	m ²	8.744	
				RAZEM	8.744
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0336-04				
1		2.4*2	m	4.800	
				RAZEM	4.800
8	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0339-07				
1		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
9	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0339-06				
1		poz.8	m	2.100	
				RAZEM	2.100
10	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1		$5.88*2.67+1.26*2.67$	m ²	19.064	
				RAZEM	19.064
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²		
d.1.	0807-04				
1		poz.10	m ²	19.064	
				RAZEM	19.064
1.2		Roboty posadzkowe			
12	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.	0101-01				
2		$(5.1+2.09)*2.67$	m ²	19.197	
				RAZEM	19.197
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1.	1106-02				
2		poz.12	m ²	19.197	
				RAZEM	19.197
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1.	1106-03	Krotność = 1.5			
2		poz.13	m ²	19.197	
				RAZEM	19.197

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 0602-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w płynie - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.13	m ²	19.197	
				RAZEM	19.197
16	KNR 2-02 d.1. 1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową Q131	m ²		
		poz.13	m ²	19.197	
				RAZEM	19.197
17	KNR AT-23 d.1. 0201-03 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.13	m ²	19.197	
				RAZEM	19.197
18	KNR AT-23 d.1. 0218-02 2	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		5.1*2+2.09*2+2.67*4-1.0*3	m	22.060	
				RAZEM	22.060
1.3		Roboty murarskie			
19	KNR 4-01 d.1. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140 mm	m		
		2.40*2	m	4.800	
				RAZEM	4.800
20	KNR 0-27 d.1. 0162-01 3	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych poryzowanych P+W (pióro i wpust)	m ²		
		2.67*3.0-(1.0*2.05)	m ²	5.960	
				RAZEM	5.960
21	KNR 4-01 d.1. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach działowych z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształtowników stalowych L30x50x4mm	m		
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
22	KNR 7 d.1. 0919-02 3 analogia	Malowanie przed montażem elementów stalowych	kg		
		2.4*2*14.3+1.2*2*3.76	kg	77.664	
				RAZEM	77.664
1.4		Roboty tynkarskie			
23	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5.88*2+1.23*2+2.67*3)*1.2+2.67*0.3	m ²	27.477	
				RAZEM	27.477
24	KNR 4-01 d.1. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		5.88*2.67+1.26*2.67	m ²	19.064	
				RAZEM	19.064
25	KNR 4-01 d.1. 0701-05 4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.23*0.15	m ²	4.122	
				RAZEM	4.122
26	KNR 4-01 d.1. 0711-03 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.25	m ²	4.122	
				RAZEM	4.122
27	KNR 4-01 d.1. 0703-03 4	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		2.40*2+1.2*2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
28	KNR 4-01 d.1. 0716-02 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
		poz.20*2+2.0*0.38+(poz.4-1.69*2*1.31-1.96*2*1.8)	m ²	44.016	
				RAZEM	44.016
1.5		Roboty okładzinowe i zabudowy g-k			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 0-23 d.1. 2611-02 5	Przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne ściennie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian (5.1*2+2.09*2+2.67*3+0.26)*2.0+2.41*1.0-(0.9*2.0*3)	m ² m ²	 42.310	
				RAZEM	42.310
30	KNR AT-22 d.1. 0204-06 5	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm poz.29	m ² m ²	 42.310	
				RAZEM	42.310
31	KNR AT-22 d.1. 0104-03 5	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.0*12	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
32	KNR 0-14 d.1. 2011-07 5	Obudowa elementów instalacyjnych oraz stelaży sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
1.6		Roboty malarskie			
33	KNR 2-02 d.1. 0925-01 6	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 2.38*1.75+0.88*0.87	m ² m ²	 4.931	
				RAZEM	4.931
34	KNR 2-02 d.1. 0925-01 6 analogia	Oslony podłóg folią polietylenową poz.17	m ² m ²	 19.197	
				RAZEM	19.197
35	NNRNKB d.1. 202 2013-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 (5.1*2+2.09*2+2.67*3+0.26)*0.97+2.41*0.3	m ² m ²	 22.694	
				RAZEM	22.694
36	NNRNKB d.1. 202 2015-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 13.6+5.55	m ² m ²	 19.150	
				RAZEM	19.150
37	KNR 0-23 d.1. 2611-02 6	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian poz.35+poz.32	m ² m ²	 29.194	
				RAZEM	29.194
38	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian poz.37	m ² m ²	 29.194	
				RAZEM	29.194
39	KNR 0-23 d.1. 2611-02 6	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją sufitu poz.36	m ² m ²	 19.150	
				RAZEM	19.150
40	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.39	m ² m ²	 19.150	
				RAZEM	19.150
1.7		Kabiny sanitarne			
41	KNR 0-19 d.1. 1024-10 7 analogia	Montaż systemowych ścianek sanitarnych z laminatu kompaktowego gr. 13 mm z drzwiami (3.62+1.1*3)*1.3	m ² m ²	 8.996	
				RAZEM	8.996
1.8		Stołarka drzwiowa			
42	KNR 4-01 d.1. 0320-03 8	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - '90 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D1	szt		
d.1.	1017-02				
8		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D2	szt		
d.1.	1017-02				
8		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9		Oslony grzejnikowe			
45	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
d.1.	20205-01				
9		poz.2	m ²	3.140	
				RAZEM	3.140
46	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
d.1.	20205-03				
9		poz.45	m ²	3.140	
				RAZEM	3.140
2		WEZEL SANITARNY NA PARTERZE (rys. 2/B)			
2.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
47	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-07				
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR-W 4-01	Rozebranie osłon grzejnikowych	m ²		
d.2.	0438-03				
1	analogia	4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
49	KNR 4-01	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2.	0354-13				
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2.	0819-15				
1		$(5.93+1.21*2+1.47+2.7*4+1.1+1.13)*1.8+(1.71*2*1.43)+2.07*1.07-(0.8*2.0*3+0.89*0.9)+(1.05+0.28+0.7+0.32+0.05+2.7+1.31*4+0.28+0.36+0.24+0.32+0.58+0.51)*1.5+1.6*0.7$	m ²	62.700	
				RAZEM	62.700
51	KNR 4-01	Rozebranie przegród sanitarnych drewnianych	m ²		
d.2.	0427-06				
1	analogia	$(2.7+1.13*2)*1.2$	m ²	5.952	
				RAZEM	5.952
52	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0348-02				
1		$(2.7+1.31)*2.11-(0.6*2.0*2)$	m ²	6.061	
				RAZEM	6.061
53	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0348-03				
1		$2.7*2.96+1.71*1.43-0.8*2.0$	m ²	8.837	
				RAZEM	8.837
54	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.	0336-04				
1		2.4*2	m	4.800	
				RAZEM	4.800
55	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.	0339-07				
1		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
56	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.	0339-06				
1		poz.55	m	2.100	
				RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2.	0811-07				
1		16.01+2.97+6.7	m ²	25.680	
				RAZEM	25.680
58	KNR 4-01	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²		
d.2.	0807-04				
1		poz.57	m ²	25.680	
				RAZEM	25.680
59	KNR 4-01	Rozebranie przeszklenia z luksferów	m ²		
d.2.	0348-01				
1	analogia	1.6*0.6	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
2.2		Roboty posadzkowe			
60	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2.	0101-01				
2		15.03+4.14+6.7	m ²	25.870	
				RAZEM	25.870
61	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.2.	1106-02				
2		poz.60	m ²	25.870	
				RAZEM	25.870
62	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.2.	1106-03	Krotność = 1.5			
2		poz.61	m ²	25.870	
				RAZEM	25.870
63	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w płynie - pierwsza warstwa	m ²		
d.2.	0602-01				
2		poz.61	m ²	25.870	
				RAZEM	25.870
64	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2.	1106-07	Q131			
2		poz.61	m ²	25.870	
				RAZEM	25.870
65	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m ²		
d.2.	0201-03	na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm			
2		poz.61	m ²	25.870	
				RAZEM	25.870
66	KNR AT-23	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
d.2.	0218-02				
2		7.3*2+2.7*4+2.48*2+2.7*2-0.9*4	m	32.160	
				RAZEM	32.160
2.3		Roboty murarskie			
67	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie be-	m		
d.2.	0313-04	lek stalowych I NP 140 mm			
3		2.60*2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
68	KNR 0-27	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0	m ²		
d.2.	0162-01	cm z pustaków ceramicznych poryzowanych P+W (pióro i wpust)			
3		(2.7+0.58)*3.0-(0.9*2.05)	m ²	7.995	
				RAZEM	7.995
69	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach działowych z cegieł - dostarczenie	m		
d.2.	0313-04	i obsadzenie kształtowników stalowych L30x50x4mm			
3		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
70	KNR 7	Malowanie przed montażem elementów stalowych	kg		
d.2.	0919-02				
3	analogia	2.6*2*14.3+1.2*2*3.76	kg	83.384	
				RAZEM	83.384
71	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.2.	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.6*0.6*0.38	m ³	0.365	
				RAZEM	0.365
72	KNR 0-23 d.2. 2614-01 3	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 10cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 1.6*0.6	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
2.4		Roboty tynkarskie			
73	KNR 4-01 d.2. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (7.3+3.47+0.63+2.7*2+2.48*2+2.7+1.1)*1.2+2.07*0.3+1.6*1.7	m ² m ²	34.013	
				RAZEM	34.013
74	KNR 4-01 d.2. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 16.01+2.97+6.7	m ² m ²	25.680	
				RAZEM	25.680
75	KNR 4-01 d.2. 0701-05 4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.73*0.15	m ² m ²	5.102	
				RAZEM	5.102
76	KNR 4-01 d.2. 0711-03 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.75	m ² m ²	5.102	
				RAZEM	5.102
77	KNR 4-01 d.2. 0703-03 4	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 2.60*2+1.2*2	m m	7.600	
				RAZEM	7.600
78	KNR 4-01 d.2. 0716-02 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.68*2+2.0*0.38+1.6*0.6+(poz.50-1.89*2*1.8+1.71*2*1.43+2.7*1.5+1.31*1.5)	m ² m ²	84.512	
				RAZEM	84.512
2.5		Roboty okładzinowe i zabudowy g-k			
79	KNR 0-23 d.2. 2611-02 5	Przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne ściennie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian (7.3+3.47+0.63+2.7*4+0.5*2+1.13)*2.0-(0.89*0.9+1.0*2.0+0.9*2.0*2)+(2.07*1.07)+(2.48*2+2.7*2)*2.0-(0.9*2.0)	m ² m ²	63.394	
				RAZEM	63.394
80	KNR AT-22 d.2. 0204-06 5	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm poz.79	m ² m ²	63.394	
				RAZEM	63.394
81	KNR AT-22 d.2. 0104-03 5	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.0*20	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
82	KNR 0-14 d.2. 2011-07 5	Obudowa elementów instalacyjnych oraz stelaży sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 6.5	m ² m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
2.6		Roboty malarskie			
83	KNR 2-02 d.2. 0925-01 6	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 2.07*1.67+1.13*0.86+0.89*0.9	m ² m ²	5.230	
				RAZEM	5.230
84	KNR 2-02 d.2. 0925-01 6 analogia	Oslony podłóg folią polietylenową poz.65	m ² m ²	25.870	
				RAZEM	25.870
85	NNRNKB d.2. 202 2013-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(7.3+2.7*4+3.47+0.63+0.5*2+2.7*2+2.48*2)*0.96$	m ²	32.218	
				RAZEM	32.218
86	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m ²		
d.2.	202 2015-01	ku			
6		Krotność = 2	m ²	25.870	
		15.03+4.14+6.7			
				RAZEM	25.870
87	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.2.	2611-02	ścian			
6		poz.85+poz.82	m ²	38.718	
				RAZEM	38.718
88	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02		m ²	38.718	
6		poz.87			
				RAZEM	38.718
89	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją sufi-	m ²		
d.2.	2611-02	ty			
6		poz.86	m ²	25.870	
				RAZEM	25.870
90	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01		m ²	25.870	
6		poz.89			
				RAZEM	25.870
2.7		Kabiny sanitarne i przegrody			
91	KNR 0-19	Montaż systemowych ścianek sanitarnych z laminatu kompaktowego gr. 13	m ²		
d.2.	1024-10	mm z drzwiami			
7	analogia	$(2.7+1.1+0.65+1.05+1.13)*1.3+(0.5*1.05)+(1.35+1.03)*2.0$	m ²	13.904	
				RAZEM	13.904
2.8		Stołarka drzwiowa			
92	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-	szt		
d.2.	0320-03	nach z cegieł - '90			
8		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-	szt		
d.2.	1017-02	nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D1			
8		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne z okuciami o po-	szt		
d.2.	1017-01	wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D3			
8		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.9		Oslony grzejnikowe			
95	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
d.2.	20205-01		m ²	4.250	
9		poz.48			
				RAZEM	4.250
96	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
d.2.	20205-03		m ²	4.250	
9		poz.95			
				RAZEM	4.250
3		WEZEL SANITARNY NA PARTERZE (rys. 3/B)			
3.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
97	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3.	0354-07				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
98	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.3.	0354-13				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.3.	0819-15				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0.28+1.27*2+1.91+0.39+0.18+0.57+0.86*2+0.82)*1.8$	m ²	15.138	
				RAZEM	15.138
100 d.3. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej oraz obudów kanałów	m ²		
		$1.27*3.0-0.6*2+2.23*3.0$	m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
101 d.3. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		$1.4*2$	m	2.800	
				RAZEM	2.800
102 d.3. 1	KNR 4-01 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
103 d.3. 1	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		poz.102	m	2.100	
				RAZEM	2.100
104 d.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		$2.87*1.27$	m ²	3.645	
				RAZEM	3.645
105 d.3. 1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²		
		poz.104	m ²	3.645	
				RAZEM	3.645
106 d.3. 1	KNR 2-17 0101-03 analogia	Rozebranie przewodów wentylacyjnych z blachy	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3.2	Roboty posadzkowe				
107 d.3. 2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		$2.87*1.27$	m ²	3.645	
				RAZEM	3.645
108 d.3. 2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		poz.107	m ²	3.645	
				RAZEM	3.645
109 d.3. 2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5	m ²		
		poz.108	m ²	3.645	
				RAZEM	3.645
110 d.3. 2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w płynie - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.108	m ²	3.645	
				RAZEM	3.645
111 d.3. 2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową Q131	m ²		
		poz.108	m ²	3.645	
				RAZEM	3.645
112 d.3. 2	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.108	m ²	3.645	
				RAZEM	3.645
113 d.3. 2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		$2.87*2+1.27*4-1-0.9*2$	m	8.020	
				RAZEM	8.020
3.3	Roboty murarskie				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	KNR 4-01 d.3. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
115	KNR 0-27 d.3. 0162-01 3	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych poryzowanych P+W (pióro i wpust) 1.27*3.0-0.9*2.0	m ² m ²	 2.010	
				RAZEM	2.010
116	KNR 4-01 d.3. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach działowych z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształowników stalowych L30x50x4mm 1.2*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
117	KNNR 7 d.3. 0919-02 3 analogia	Malowanie przed montażem elementów stalowych 1.4*2*11.1+1.2*2*3.76	kg kg	 40.104	
				RAZEM	40.104
118	KNR 2-17 d.3. 0101-03 3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % (0.25*2+0.2*2)*3	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
119	KNR 2-17 d.3. 0101-01 3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % 0.1*4*3	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
3.4	Roboty tynkarskie				
120	KNR 4-01 d.3. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.87*2+1.27*2)*1.2	m ² m ²	 9.936	
				RAZEM	9.936
121	KNR 4-01 d.3. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.65	m ² m ²	 3.650	
				RAZEM	3.650
122	KNR 4-01 d.3. 0701-05 4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.120*0.15	m ² m ²	 1.490	
				RAZEM	1.490
123	KNR 4-01 d.3. 0711-03 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.122	m ² m ²	 1.490	
				RAZEM	1.490
124	KNR 4-01 d.3. 0703-03 4	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.40*2+1.2*2	m m	 5.200	
				RAZEM	5.200
125	KNR 4-01 d.3. 0716-02 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.115*2+(2.87*2+1.27*2-0.8)*1.8	m ² m ²	 17.484	
				RAZEM	17.484
3.5	Roboty okładzinowe i zabudowy g-k				
126	KNR 0-23 d.3. 2611-02 5	Przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne ściennie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian (0.28+1.27*4+1.78+1.03*2+0.5)*2.0-(0.9*2.0)	m ² m ²	 17.600	
				RAZEM	17.600
127	KNR AT-22 d.3. 0204-06 5	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm poz.126	m ² m ²	 17.600	
				RAZEM	17.600
128	KNR AT-22 d.3. 0104-03 5	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.0*12	m	24.000	
				RAZEM	24.000
129	KNR 0-14 d.3. 2011-07 5	Obudowa elementów instalacyjnych oraz stelaży sanitarnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 (0.73+0.28)*3.0+2.5	m ² m ²	 5.530	
				RAZEM	5.530
3.6		Roboty malarskie			
130	KNR 2-02 d.3. 0925-01 6 analogia	Ośłony podłóg folią polietylenową 3.65	m ² m ²	 3.650	
				RAZEM	3.650
131	NNRNKB d.3. 202 2013-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 (0.28+1.27*4+1.78+1.03*2+0.5+0.9)*1.0	m ² m ²	 10.600	
				RAZEM	10.600
132	NNRNKB d.3. 202 2015-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 3.65	m ² m ²	 3.650	
				RAZEM	3.650
133	KNR 0-23 d.3. 2611-02 6	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian poz.131	m ² m ²	 10.600	
				RAZEM	10.600
134	KNR 4-01 d.3. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian poz.133	m ² m ²	 10.600	
				RAZEM	10.600
135	KNR 0-23 d.3. 2611-02 6	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją sufitu poz.132	m ² m ²	 3.650	
				RAZEM	3.650
136	KNR 4-01 d.3. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.135	m ² m ²	 3.650	
				RAZEM	3.650
3.7		Stolarka drzwiowa			
137	KNR 4-01 d.3. 0320-03 7	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - '90 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
138	KNR 2-02 d.3. 1017-02 7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D1 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNR 2-02 d.3. 1017-01 7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne z okuciami o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D3 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		WĘZŁ SANITARNY NA I PIĘTRZE (rys. 1/B)			
4.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
140	KNR 4-01 d.4. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
141	KNR-W 4-01 d.4. 0438-03 1 analogia	Rozebranie osłon grzejnikowych 3.65	m ² m ²	 3.650	
				RAZEM	3.650
142	KNR 4-01 d.4. 0354-13 1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	 3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
143	KNR 4-01 d.4. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (5.55*2+2.7*3+1.2*2)*1.8+2.70*1.05+(1.73*2*1.31)-(0.8*2.0+0.7*2.0*2)	m ² m ²	 41.848	
				RAZEM	41.848
144	KNR 4-01 d.4. 0427-06 1 analogia	Rozebranie przegród sanitarnych drewnianych (2.69+1.2*2)*1.2	m ² m ²	 6.108	
				RAZEM	6.108
145	KNR 4-01 d.4. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.73*1.31	m ² m ²	 2.266	
				RAZEM	2.266
146	KNR 4-01 d.4. 0336-04 1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.4*4	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
147	KNR 4-01 d.4. 0339-07 1	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.1	m m	 2.100	
				RAZEM	2.100
148	KNR 4-01 d.4. 0339-06 1	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poz.147	m m	 2.100	
				RAZEM	2.100
149	KNR 4-01 d.4. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.1*0.38	m ³ m ³	 0.798	
				RAZEM	0.798
150	KNR 4-01 d.4. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5.55*2.7+1.2*2.7	m ² m ²	 18.225	
				RAZEM	18.225
151	KNR 4-01 d.4. 0807-04 1	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej poz.150	m ² m ²	 18.225	
				RAZEM	18.225
4.2		Roboty posadzkowe			
152	KNR AT-23 d.4. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę - oczyszczenie i zmycie podłoża 5.55*2.7+1.2*2.7	m ² m ²	 18.225	
				RAZEM	18.225
153	KNR 2-02 d.4. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.152	m ² m ²	 18.225	
				RAZEM	18.225
154	KNR 2-02 d.4. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5 poz.153	m ² m ²	 18.225	
				RAZEM	18.225
155	KNR 2-02 d.4. 0602-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w płynie - pierwsza warstwa poz.153	m ² m ²	 18.225	
				RAZEM	18.225
156	KNR 2-02 d.4. 1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową Q131 poz.153	m ² m ²	 18.225	
				RAZEM	18.225
157	KNR AT-23 d.4. 0201-03 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.153	m ²	18.225	
				RAZEM	18.225
158	KNR AT-23 d.4. 0218-02 2	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		5.55*2+2.7*4+1.2*2-1.0*2-0.9*2	m	20.500	
				RAZEM	20.500
4.3		Roboty murarskie			
159	KNR 4-01 d.4. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm	m		
		1.40*4	m	5.600	
				RAZEM	5.600
160	KNR 2-02 d.4. 0126-05 3	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych NP11.5/125	m		
		1.25	m	1.250	
				RAZEM	1.250
161	KNNR 7 d.4. 0919-02 3 analogia	Malowanie przed montażem elementów stalowych	kg		
		1.4*4*11.1	kg	62.160	
				RAZEM	62.160
4.4		Roboty tynkarskie			
162	KNR 4-01 d.4. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5.55*2+1.2*2+2.7*3+0.29)*1.2+2.41*0.3	m ²	26.991	
				RAZEM	26.991
163	KNR 4-01 d.4. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		15.0+3.24	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
164	KNR 4-01 d.4. 0701-05 4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.162*0.15	m ²		
			m ²	4.049	
				RAZEM	4.049
165	KNR 4-01 d.4. 0711-03 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.164+2.0*0.38*4	m ²		
			m ²	7.089	
				RAZEM	7.089
166	KNR 4-01 d.4. 0703-03 4	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		1.40*4	m	5.600	
				RAZEM	5.600
4.5		Roboty okładzinowe i zabudowy g-k			
167	KNR 0-23 d.4. 2611-02 5	Przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne ściennie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian	m ²		
		(5.55*2+1.2*2+2.7*3+0.29)*2.0-(1.0*2*2+0.9*2.0*2+0.87*0.9)+2.41*1.05	m ²	37.928	
				RAZEM	37.928
168	KNR AT-22 d.4. 0204-06 5	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m ²		
		poz.167	m ²	37.928	
				RAZEM	37.928
169	KNR AT-22 d.4. 0104-03 5	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		2.0*12	m	24.000	
				RAZEM	24.000
170	KNR 0-14 d.4. 2011-07 5	Obudowa elementów instalacyjnych oraz stelaży sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
4.6		Roboty malarskie			
171	KNR 2-02 d.4. 0925-01 6	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		2.41*1.77+0.87*0.9	m ²	5.049	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.049
172	KNR 2-02 d.4. 0925-01 6 analogia	Oslony podłóg folią polietylenową	m ²		
		15.0+3.24	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
173	NNRNKB d.4. 202 2013-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 (5.55*2+1.20*2+2.70*3+0.29)*0.97+2.41*0.3	m ²		
			m ²	21.956	
				RAZEM	21.956
174	NNRNKB d.4. 202 2015-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 15.0+3.24	m ²		
			m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
175	KNR 0-23 d.4. 2611-02 6	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian	m ²		
		poz.173	m ²	21.956	
				RAZEM	21.956
176	KNR 4-01 d.4. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.175	m ²	21.956	
				RAZEM	21.956
177	KNR 0-23 d.4. 2611-02 6	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją sufitów	m ²		
		poz.174	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
178	KNR 4-01 d.4. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.177	m ²	18.240	
				RAZEM	18.240
4.7		Kabiny sanitarne			
179	KNR 0-19 d.4. 1024-10 7 analogia	Montaż systemowych ścianek sanitarnych z laminatu kompaktowego gr. 13 mm z drzwiami (3.04+1.1*3)*1.3	m ²		
			m ²	8.242	
				RAZEM	8.242
4.8		Stołarka drzwiowa			
180	KNR 4-01 d.4. 0320-03 8	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - '90	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
181	KNR 2-02 d.4. 1017-02 8	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D1	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
182	KNR 2-02 d.4. 1017-01 8	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne z okuciami o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
183	KNR 2-02 d.4. 1017-02 8	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D4	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4.9		Oslony grzejnikowe			
184	KNR-W 2-02 d.4. 20205-01 9	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		poz.141	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
185	KNR-W 2-02 d.4. 20205-03 9	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		poz.184	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
5		WĘZŁ SANITARNY NA I PIĘTRZE (rys. 2/B)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
186	KNR 4-01 d.5. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
187	KNR-W 4-01 d.5. 0438-03 1 analogia	Rozebranie osłon grzejnikowych	m ²		
		4.10	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
188	KNR 4-01 d.5. 0354-13 1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
189	KNR 4-01 d.5. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(5.93+1.21*2+1.47+2.7*4+1.1+1.13)*1.8+(1.61*2*1.41)+2.07*1.01-(0.8*2.0*3+0.89*0.9)	m ²	42.160	
				RAZEM	42.160
190	KNR 4-01 d.5. 0427-06 1 analogia	Rozebranie przegród sanitarnych drewnianych	m ²		
		(2.68+1.07*2)*1.2	m ²	5.784	
				RAZEM	5.784
191	KNR 4-01 d.5. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.71*2.97+1.61*1.41-0.8*2.0	m ²	8.719	
				RAZEM	8.719
192	KNR 4-01 d.5. 0336-04 1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.6*2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
193	KNR 4-01 d.5. 0339-07 1	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
194	KNR 4-01 d.5. 0339-06 1	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		poz.193	m	2.100	
				RAZEM	2.100
195	KNR 4-01 d.5. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		15.81+2.97	m ²	18.780	
				RAZEM	18.780
196	KNR 4-01 d.5. 0807-04 1	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²		
		poz.195	m ²	18.780	
				RAZEM	18.780
5.2		Roboty posadzkowe			
197	KNR AT-23 d.5. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		14.92+4.1	m ²	19.020	
				RAZEM	19.020
198	KNR 2-02 d.5. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		poz.197	m ²	19.020	
				RAZEM	19.020
199	KNR 2-02 d.5. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5	m ²		
		poz.198	m ²	19.020	
				RAZEM	19.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200	KNR 2-02 d.5. 0602-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w płynie - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.198	m ²	19.020	
				RAZEM	19.020
201	KNR 2-02 d.5. 1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową Q131	m ²		
		poz.198	m ²	19.020	
				RAZEM	19.020
202	KNR AT-23 d.5. 0201-03 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.198	m ²	19.020	
				RAZEM	19.020
203	KNR AT-23 d.5. 0218-02 2	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		7.3*2+2.7*4+0.5*2+0.32-1.0-0.9*2	m	23.920	
				RAZEM	23.920
5.3		Roboty murarskie			
204	KNR 4-01 d.5. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140 mm	m		
		2.60*2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
205	KNR 0-27 d.5. 0162-01 3	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych poryzowanych P+W (pióro i wpust)	m ²		
		(2.7+0.58)*3.0-(0.9*2.05)	m ²	7.995	
				RAZEM	7.995
206	KNR 4-01 d.5. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach działowych z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształtowników stalowych L30x50x4mm	m		
		1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
207	KNR 7 d.5. 0919-02 3 analogia	Malowanie przed montażem elementów stalowych	kg		
		2.6*2*14.3+1.2*2*3.76	kg	83.384	
				RAZEM	83.384
5.4		Roboty tynkarskie			
208	KNR 4-01 d.5. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(7.3+3.49+0.67+2.7*2)*1.2+2.07*0.3	m ²	20.853	
				RAZEM	20.853
209	KNR 4-01 d.5. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		15.81+2.97	m ²	18.780	
				RAZEM	18.780
210	KNR 4-01 d.5. 0701-05 4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.208*0.15	m ²	3.128	
				RAZEM	3.128
211	KNR 4-01 d.5. 0711-03 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.210	m ²	3.128	
				RAZEM	3.128
212	KNR 4-01 d.5. 0703-03 4	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		2.60*2+1.2*2	m	7.600	
				RAZEM	7.600
213	KNR 4-01 d.5. 0716-02 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
		poz.204*2+2.0*0.38+(poz.186-1.87*2*1.8+1.61*2*1.41)	m ²	10.968	
				RAZEM	10.968
5.5		Roboty okładzinowe i zabudowy g-k			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214	KNR 0-23 d.5. 2611-02 5	Przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne ściennie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian (7.3+3.47+0.67+2.7*4+0.5*2+1.07)*2.0-(0.88*0.89+1.0*2.0+0.9*2.0*2)+(2.07*1.07)	m ² m ²	 44.452	
				RAZEM	44.452
215	KNR AT-22 d.5. 0204-06 5	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm poz.214	m ² m ²	 44.452	
				RAZEM	44.452
216	KNR AT-22 d.5. 0104-03 5	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.0*18	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
217	KNR 0-14 d.5. 2011-07 5	Obudowa elementów instalacyjnych oraz stelaży sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
5.6		Roboty malarskie			
218	KNR 2-02 d.5. 0925-01 6	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 2.07*1.77+1.07*0.87+0.88*0.89	m ² m ²	 5.378	
				RAZEM	5.378
219	KNR 2-02 d.5. 0925-01 6 analogia	Oslony podłóg folią polietylenową 14.92+4.1	m ² m ²	 19.020	
				RAZEM	19.020
220	NNRNKB d.5. 202 2013-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 (7.3+2.7*4+3.47+0.67+0.5*2)*0.97	m ² m ²	 22.543	
				RAZEM	22.543
221	NNRNKB d.5. 202 2015-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 14.92+4.1	m ² m ²	 19.020	
				RAZEM	19.020
222	KNR 0-23 d.5. 2611-02 6	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian poz.220	m ² m ²	 22.543	
				RAZEM	22.543
223	KNR 4-01 d.5. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian poz.222	m ² m ²	 22.543	
				RAZEM	22.543
224	KNR 0-23 d.5. 2611-02 6	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją sufitu poz.221	m ² m ²	 19.020	
				RAZEM	19.020
225	KNR 4-01 d.5. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów poz.224	m ² m ²	 19.020	
				RAZEM	19.020
5.7		Kabiny sanitarne i przegrody			
226	KNR 0-19 d.5. 1024-10 7 analogia	Montaż systemowych ścianek sanitarnych z laminatu kompaktowego gr. 13 mm z drzwiami (2.7+1.1+0.65+1.05)*1.3+(0.5*1.05)	m ² m ²	 7.675	
				RAZEM	7.675
5.8		Stolarka drzwiowa			
227	KNR 4-01 d.5. 0320-03 8	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - '90 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228	KNR 2-02 d.5. 1017-02 8	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D1	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
229	KNR 2-02 d.5. 1017-01 8	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne z okuciami o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5.9		Oslony grzejnikowe			
230	KNR-W 2-02 d.5. 20205-01 9	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
		poz.187	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
231	KNR-W 2-02 d.5. 20205-03 9	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		poz.230	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
6		WĘZEL SANITARNY NA I PIĘTRZE (rys. 3/B)			
6.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
232	KNR 4-01 d.6. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
233	KNR 4-01 d.6. 0354-13 1	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
234	KNR 4-01 d.6. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(0.18+1.30*2+1.88+0.6*2+0.87*2+0.89)*1.8	m ²	15.282	
				RAZEM	15.282
235	KNR 4-01 d.6. 0348-02 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej oraz obudów kanałów	m ²		
		1.30*3.0-0.6*2	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
236	KNR 4-01 d.6. 0336-04 1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
237	KNR 4-01 d.6. 0339-07 1	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
238	KNR 4-01 d.6. 0339-06 1	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		poz.237	m	2.100	
				RAZEM	2.100
239	KNR 4-01 d.6. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.85*1.3	m ²	3.705	
				RAZEM	3.705
240	KNR 4-01 d.6. 0807-04 1	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²		
		poz.239	m ²	3.705	
				RAZEM	3.705
241	KNR 2-17 d.6. 0101-03 1 analogia	Rozebranie przewodów wentylacyjnych z blachy	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6.2		Roboty posadzkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
242	KNR AT-23 d.6. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.85*1.30	m ² m ²	 3.705	
				RAZEM	3.705
243	KNR 2-02 d.6. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.242	m ² m ²	 3.705	
				RAZEM	3.705
244	KNR 2-02 d.6. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5 poz.243	m ² m ²	 3.705	
				RAZEM	3.705
245	KNR 2-02 d.6. 0602-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w płynie - pierwsza warstwa poz.243	m ² m ²	 3.705	
				RAZEM	3.705
246	KNR 2-02 d.6. 1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową Q131 poz.243	m ² m ²	 3.705	
				RAZEM	3.705
247	KNR AT-23 d.6. 0201-03 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.243	m ² m ²	 3.705	
				RAZEM	3.705
248	KNR AT-23 d.6. 0218-02 2	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej 2.85*2+1.30*4-1-0.9*2	m m	 8.100	
				RAZEM	8.100
6.3		Roboty murarskie			
249	KNR 4-01 d.6. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
250	KNR 0-27 d.6. 0162-01 3	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych poryzowanych P+W (pióro i wpust) 1.3*3.0-0.9*2.0	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
251	KNR 4-01 d.6. 0313-04 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach działowych z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kształtowników stalowych L30x50x4mm 1.2*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
252	KNR 7 d.6. 0919-02 3 analogia	Malowanie przed montażem elementów stalowych 1.4*2*11.1+1.2*2*3.76	kg kg	 40.104	
				RAZEM	40.104
253	KNR 2-17 d.6. 0101-03 3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % (0.25*2+0.2*2)*3	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
254	KNR 2-17 d.6. 0101-01 3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % 0.1*4*3	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
6.4		Roboty tynkarskie			
255	KNR 4-01 d.6. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.85*2+1.3*2)*1.2	m ² m ²	 9.960	
				RAZEM	9.960
256	KNR 4-01 d.6. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
257	KNR 4-01 d.6. 0701-05 4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.255*0.15	m ² m ²	1.494	
				RAZEM	1.494
258	KNR 4-01 d.6. 0711-03 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.257	m ² m ²	1.494	
				RAZEM	1.494
259	KNR 4-01 d.6. 0703-03 4	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 1.40*2+1.2*2	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
260	KNR 4-01 d.6. 0716-02 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.250*2+(2.85*2+1.3*2-0.8)*1.8	m ² m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
6.5		Roboty okładzinowe i zabudowy g-k			
261	KNR 0-23 d.6. 2611-02 5	Przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne ściennie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian (0.18+1.30*4+1.76+1.03*2+0.58)*2.0-(0.9*2.0)	m ² m ²	17.760	
				RAZEM	17.760
262	KNR AT-22 d.6. 0204-06 5	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm poz.261	m ² m ²	17.760	
				RAZEM	17.760
263	KNR AT-22 d.6. 0104-03 5	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.0*12	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
264	KNR 0-14 d.6. 2011-07 5	Obudowa elementów instalacyjnych oraz stelaży sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 50 - 01 (0.73+0.28)*3.0+1.5	m ² m ²	4.530	
				RAZEM	4.530
6.6		Roboty malarskie			
265	KNR 2-02 d.6. 0925-01 6 analogia	Ostony podłóg folią polietylenową 3.7	m ² m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
266	NNRNKB d.6. 202 2013-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 (0.18+1.30*4+1.76+1.03*2+0.58+0.9)*1.0	m ² m ²	10.680	
				RAZEM	10.680
267	NNRNKB d.6. 202 2015-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 3.7	m ² m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
268	KNR 0-23 d.6. 2611-02 6	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian poz.266	m ² m ²	10.680	
				RAZEM	10.680
269	KNR 4-01 d.6. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian poz.268	m ² m ²	10.680	
				RAZEM	10.680
270	KNR 0-23 d.6. 2611-02 6	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją sufitu poz.267	m ² m ²	3.700	
				RAZEM	3.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
271	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.6.	1204-01				
6		poz.270	m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
6.7		Stolarka drzwiowa			
272	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - '90	szt		
d.6.	0320-03				
7		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
273	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D1	szt		
d.6.	1017-02				
7		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
274	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne z okuciami o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi D3	szt		
d.6.	1017-01				
7		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		OCZYSZCZENIE TERENU			
275	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu - współczynnik spalchnienia 1,3	m ³		
d.7	0106-04				
		14.3	m ³	14.300	
				RAZEM	14.300
276	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.7	0108-09				
		poz.275	m ³	14.300	
				RAZEM	14.300
277	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.7	0108-10				
		poz.276	m ³	14.300	
				RAZEM	14.300
8		WYPOSAŻENIE SANITARNE			
278		Kosz na śmieci metalowy otwierany przyciskiem pedałowym	kpl.		
d.8	wycena indywidualna				
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
279		Dozownik mydła w płynie	kpl.		
d.8	wycena indywidualna				
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
280		Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	kpl.		
d.8	wycena indywidualna				
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
281		Szczotka do toalety	kpl.		
d.8	wycena indywidualna				
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
282		Pojemnik na papier toaletowy	kpl.		
d.8	wycena indywidualna				
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
283		Półka na przybory do mycia	kpl.		
d.8	wycena indywidualna				
		17	kpl.	17.000	
				RAZEM	17.000
284		Wieszaki na ręczniki	kpl.		
d.8	wycena indywidualna				
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000