

WYKAZ POMIESZCZEŃ WC - PIETRO IV				
NR.POM.	FUNKCJA POMIESZCZENI A	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [M²]	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA [M]	KUBATURA [M3]
4,1	WC MĘŻCZYZN	3,34	2,57	8,58
	RAZEM :	3,34	-	8,58

POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ POMIESZCZEŃ OBLICZONO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R.

POWIERZCHNIĘ POMIESZCZEŃ LUB ICH CZĘŚCI O WYSOKOŚCI W ŚWIETLE RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD 2,20 M ZALICZONO DO OBLICZEŃ W 100%, O WYSOKOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD 1,40 M, LECZ MNIEJSZEJ OD 2,20 M - W 50%, NATOMIAST O WYSOKOŚCI MNIEJSZEJ OD 1,40 M POWIERZCHNIĘ POMINIĘTO SIĘ CAŁKOWICIE.

LEGENDA:

1 -PRZEWÓD 14x40cm WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ -ISTNIEJĄCY

2 -PRZEWÓD 14x17cm WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ -ISTNIEJĄCY

H25 - WEWNĘTRZNY HYDRANT 25

-ŚCIANY ISTNIEJĄCE

-ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANA [LEKKA ZABUDOWA]

-ROZBIÓRKI/PRZEKUCIA

S.W. 3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA NP RIGIPS W SYSTEMIE 30.40.02 - PLYTA GIPSOWO KARTONOWA HYDRO TYP H2

S.W. 2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA NP RIGIPS W SYSTEMIE 30.40.01 - PLYTA GIPSOWO KARTONOWA HYDRO TYP H2

Z.O. - ZAMUROWANIE OTWORU

W.O. - WYKUCIE OTWORU

POZIOM KONDYGNACJI - PIĘTRO IV

4.1 NR POMIESZCZENIA

UWAGI:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2.RYSUNEK ROZPATRYWAĘ Z OPISEM TECHNICZNYM.
3.WSZYSTKIE RYSUNKI NALE ŻY ROZPATRYWAĘ ŁĄCZNIE.
4.WSZYSTKIE ELEMENTY UJ ĘTE W OPISIE, A NIE UJ ĘTE NA RYSUNKACH LUB UJ ĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE, NALE ZY TRAKTOWA C JAKBY BYLY UJETE W OBU. W PRZYPADKU ROZBIE ZNOSCI W JAKIMKOLWIEK Z ELEMENTÓW DOKUMENTACJI PROBLEM NALE ZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI, KTÓRY ROZSTRZYGNIE PROBLEM.
5. ZMIANY WYNIK LE W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT USTALA C Z PROJEKTANTEM.

Temat:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. PIASTOWSKA 3/3 49-300 BRZEG
Lokalizacja:	BRZEG UL. SUKIENNICE 2 , DZ.NR 154		
Inwestor:	GMINA BRZEG UL.ROBOTNICZA 12, 49-300 BRZEG		
Opracował	inż. Anna Kupiecka-Trela upr.do proj.nr65/80/Op,44/91/Op,P.S.O.Z,52/94		
Opracował	mgr inż. arch. Przemysław Mosoń	branża: architektura	data: 10.2016
Opracował	mgr inż. arch. Klaudia Gołębiowski upr.do proj.nr 03/OPOKK/2013	skala: 1:50	nr rysunku: 21
Nazwa rys.	RZUT POMIESZCZEŃ WC - PIETRO IV		