

LEGENDA

1. WC DAMSKI I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11.4 miska ustępowa, stal nierdzewna, wykończenie: wewnątrz– stal polerowana, zewnątrz–satyna, wisząca bez deski na typowym stelażu np. WC 500 SXS Senda,

1.5 stelaż z lekką zabudową z wbudowanym:
– zaworem spłukującym do WC $\frac{3}{4}$", ciśnieniowym, do zabudowy w ścianie, uruchamiany automatycznie, bezdotykowo

1.8 kratka podłogowa, stal nierdzewna Dn0,07

1.10 zawór ścienny z szybkozłączką $\frac{3}{4}$"

1.11 umywalka stal nierdzewna szczotkowana, z otworem na armaturę, przystosowana dla osob niepełnosprawnych np. umywalka REDO firmy Senda

1.12 bateria umywalkowa do wody centralnie zmieszanej, bezdotykowa z funkcją automatycznego płukania 230V 9W

2. PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO

2.3 umywalka stal nierdzewna, z całkowicie zabudowanym syfonem np. Senda TROCONI

2.4 bateria umywalkowa do wody centralnie zmieszanej, bezdotykowa z funkcją automatycznego płukania

2.6 zawór ścinny z szybkozłączką $\frac{3}{4}$"

3. WC MĘSKI

3.3 miska ustępowa, stal nierdzewna, wykończenie: wewnątrz– stal polerowana, zewnątrz–satyna, wisząca bez deski na typowym stelażu np. WC 500 SXS Senda,

3.5 stelaż z lekką zabudową z wbudowanym:
– zaworem spłukującym do WC $\frac{3}{4}$", ciśnieniowym, do zabudowy w ścianie, uruchamiany automatycznie, bezdotykowo

3.6 stelaż z lekką zabudową z wbudowanym:
– zaworem spłukującym do pisuaru $\frac{1}{2}$", ciśnieniowym, do zabudowy w ścianie, uruchamiany automatycznie, bezdotykowo

3.7 pisuar , stal nierdzewna, ukryty dopływ i odpływ, np. Senda DELTA

3.8 kratka podłogowa, stal nierdzewna Dn70

3.11 mieszacz centralny PREMIX COMPACT 1/2"

UWAGA: całość wyposażenia musi spełniać warunek WANDALOODPORNOŚCI !

Zestawienie powierzchni i podłóg

		pow.użyt.	
1	Wc damski i dla niepełnospr.	5,21 m2	gress mrozoodp.
2	Przedsionek wc męskiego	2,91 m2	gress mrozoodp.
3	Wc męski	2,71 m2	gress mrozoodp.
	Razem powierzchnia użytkowa	10,83 m2	
	Powierzchnia utwardzona dojścia	24,81 m2	kostka granit.

Uwagi:
A. Zamiast stelaza montazowego z zamknieciem za pom.drzwiczek metalowych , zamykanych istnieje mozliwość wykorzystania prefabrykowanej szafki montazowej pod gazomierz np.wym 40x60x28 prod.Romanowski z wyciętymi otworami dla poprowadzenia przewodówlub równoważnej.
Szafka na stelazu ok.20cm wysokosci –całość oklejona glazurą.
B.Dopuszcza się zamianę projektowanych rozwiazan i urzadzeń na odpowiadajace im technicznie.

LEGENDA:

instalacja kanalizacji sanitarnej PVC

instalacja wody zimnej

instalacja wody zimnej istniejąca

instalacja wody zmieszanej

arch.
Anna Nowacka
tel. 0508583062

Temat: Przebudowa szaletu miejskiego				Faza: proj.bud.
Lokalizacja : Brzeg, ul. Piastowska				Branża: sanitarna
Nazwa rysunku: Rzut przyziemia–instalacja wod–kan				Skala: 1:50
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data: 09.2014
Projektował	mgr inz Marek Starczyk	–		Nr rysunku: 1/S
Opracował	mgr inz Marta Sudak			