

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT.

- a. Projekt techniczny.
- b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE.

- a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów,
- b. Transport odpadów na odległość 10 km,
- c. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technicznym,

Spis zawartości opracowania:

- Strona tytułowa
- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie działów
- Przedmiar robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Elementy małej architektury ogrodowej	1	9
2	Roboty ziemne	10	11
3	Roboty nawierzchniowe	12	17

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 45112711-2						
Elementy małej architektury ogrodowej						
1	Wycena indywidualna	ST - 01	Dostawa i montaż ławek stylizowanych z oparciami w kolorze grafitowym 17.00	szt		
				szt	17.00	
					RAZEM	17.00
2	Wycena indywidualna	ST - 01	Dostawa i montaż koszy na śmieci stylizowane w kolorze czarnym 17.00	szt		
				szt	17.00	
					RAZEM	17.00
3	Wycena indywidualna	ST - 01	Dostawa i montaż koszy na psie odchody stylizowane w kolorze czarnym 2.00	szt		
				szt	2.00	
					RAZEM	2.00
4	Wycena indywidualna	ST - 01	Dostawa i montaż tablicy informacyjnych w kolorze czarnym 2.00	szt		
				szt	2.00	
					RAZEM	2.00
5	KNR AT-40 d.1 0106-02	ST - 01	Oczyszczenie i zmycie za pomocą myjek ciśnieniowych murków z kamienia naturalnego 223.20+26.40+41.80	m ²		
				m ²	291.40	
					RAZEM	291.40
6	KNR 2-21 0608-d.1 01	ST - 01	Uzupełnienie spoin cementowo wapiennych 4.50	m ²		
				m ²	4.50	
					RAZEM	4.50
7	KNR-W 2-02 d.1 0901-01	ST - 01	Tynki zewnętrzne cementowo wapienne na donicach betonowych wykonywane ręcznie 48.10	m ²		
				m ²	48.10	
					RAZEM	48.10
8	KNR 2-31 0502-d.1 08	ST - 01	Uzupełnienie murka granitowego z płyt granitowych o wymiarach 150 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1.50*0.30*3	m ²		
				m ²	1.35	
					RAZEM	1.35
9	Wycena indywidualna	ST - 01	Demontaż istniejących ławek z przewiezieniem na skład pomalowaniem listew na kolor grafitowy i ponowny montaż po zakończeniu robót. 10.00	szt		
				szt	10.00	
					RAZEM	10.00
2 45112711-2						
Roboty ziemne						
10	KNR 2-31 0101-d.2 07 0101-08	D - 04.01.01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 34 cm 2877.68	m ²		
				m ²	2877.68	
					RAZEM	2877.68
11	KNR 2-01 0212-d.2 03 0214-04	D - 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kategorii I ÷ III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km odwóz nadmiaru ziemi urodzajnej poz.10*0.34	m ³		
				m ³	978.41	
					RAZEM	978.41
3 45112711-2						
Roboty nawierzchniowe						
12	KNR 2-31 0103-d.3 04	D - 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I ÷ IV 499.46+2378.22	m ²		
				m ²	2877.68	
					RAZEM	2877.68
13	KNR 2-31 0104-d.3 07	D - 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.12	m ²		
				m ²	2877.68	
					RAZEM	2877.68
14	KNR 2-31 0114-d.3 05	D - 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102;1997 o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod nawierzchnie Hase Grand poz.12	m ²		
				m ²	2877.68	
					RAZEM	2877.68
15	KNR 2-31 0202-d.3 07 analogia	D - 00.00.01	Warstwa dynamiczna z mieszanki mineralnej o grubości 5 cm 2378.22	m ²		
				m ²	2378.22	
					RAZEM	2378.22
16	KNR 2-31 0202-d.3 09 analogia	D - 00.00.01	Nawierzchnia mineralna o grubości 4 cm poz.15	m ²		
				m ²	2378.22	
					RAZEM	2378.22

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 0302-d.3 04	D - 05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grubości 4 cm 499.46	m ² m ²	 499.46	
					RAZEM	499.46