


ŁAWKA TYP A – 6 SZT.



Beton C16/20. Zbroić siatką  $\varnothing 6\text{mm}$ , 10x10cm.  
Ławka typ A: zbrojenie siatką – łącznie 26,42m kw siatki, 116,38kg  
Ławka typ B: zbrojenie siatką – łącznie 21,31m kw siatki, 93,87kg

Siedziska do wykonania indywidualnego lub prefabrykowane przez firmy specjalizujące się w wykonawstwie elementów małej architektury. Elementy drewniane sosnowe, impregnowane ciśnieniowo, malowane kilkakrotnie lakierobejcą kolor – orzech; wymiary elem. drewn.:  $h=7\times 7\times 50\text{cm}$ , z zaokrągleniami na końcach; od spodu wyżłobienie na osadzenie na profilu ze stali ocynk. 40/40/2mm (długość dostosowana do siedziska); odstęp między elem. drewn.: ok. 20mm. Profil stalowy kotwić do betonu odpowiednimi kotwami, min.  $\varnothing 8\text{mm}$ ,  $L=120\text{mm}$ .

Okładzina kamienna z nieregularnych płyt kamiennych – gnejs beżowy, grubość 2–3,5cm na specjalistycznym kleju do okładzin kamiennych na podłoża betonowe do zastosowań zewnętrznych. Przed fugowaniem wykonać dokładną hydrofobową impregnację kamienia. Fugować specjalistyczną suchą zaprawą zgodnie z zaleceniami producenta.

| Pracownia Projektowa "PARK" s.c.  |  |                                     |            |
|---|--|-------------------------------------|------------|
| ul. Powstańców Śląskich 6<br>45-108 Opole<br>NIP: 784-10-07-066<br>Tel: (0-77) 454-40-28, 453-77-94 |  |                                     |            |
| ZAMAWIAJĄCY   | Gmina Brzeg<br>ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg   |                                     |            |
| OBIEKT<br>ADRES   | PROJEKT WYKONAWCZY<br>Projekt przebudowy skweru zlokalizowanego przy ul. Jagielly - Wojska Polskiego w Brzegu 113,124,134,149 k.m. 4 obręb Centrum |                                     |            |
| TEMAT   | Murki - siedziska  |                                     |            |
| Projektant  | mgr inż. arch.<br>Marek Wala   | Architektura<br>upr. nr 120/POKK/06 |            |
| Sprawdził   | mgr inż. arch.<br>Waldemar Adamski   | Architektura<br>upr. nr 102/92/OP   |            |
| Data 05.2016  | Zlec. nr   | Skala 1:20                          | Rys nr 3.2 |