

Dotyczy:

Tytuł projektu: **Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu**

Numer umowy: **RPOP.10.02.00-16-0016/17-00**

BURMISTRZ BRZEGU
województwo opolskie

Brzeg, dnia 16 stycznia 2018r.

OR.IV.042.1.2018

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania na zadanie pn.:

**„Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” w ramach zadania budżetowego
pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”**
(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniach 16 stycznia br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie, którą konstrukcję nawierzchni ciągu pieszego ma przyjąć wykonawca, jeżeli projekt przedstawia:

konstrukcja nawierzchni mineralnych pieszych wg opisu technicznego str. nr 5:

3cm- mieszanka granitowa kamienna 0-8mm,

5cm- kliniec kamienny 5,0-31,5mm,

10cm-podbudowa zasadnicza tłuczniowa - kruszywo łamane 31,5/63,0mm,

10cm-warstwa odcinająca-pospółka 0/20mm

przekrój poprzeczny rysunek nr 5 architektury:

3cm-mieszanka granitowa kamienna 0-8mm,

5cm-kliniec kamienny 5,0-31,5 mm,

15cm-podbudowa zasadnicza tłuczniowa - kruszywo łamane 31,5/63,0mm,

10cm –warstwa odcinająca-pospółka 0/20mm

a w przedmiarze robót, który zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji projektowej powinien stanowić integralną jej część mówi o konstrukcji:

3cm-mieszanka granitowa kamienna 0-8mm,

5cm-kliniec kamienny 5,0-31,5 mm,

22,5 cm- podbudowa zasadnicza tłuczniowa- kruszywo łamane 31,5/63,0 mm,

10 cm- warstwa odcinająca-pospółka 0/20mm.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuję, że Wykonawca jako konstrukcję nawierzchni ciągu pieszego ma przyjąć:

- 3 cm – mieszanka granitowa kamienna 0-8mm

- 5 cm – kliniec kamienny 5,0-31,5mm

- 15 cm – podbudowa zasadnicza tłuczniowa – kruszywo łamane 31,5/63,0 mm

- 10cm - warstwa odcinająca – pospółka 0/20mm.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza

SEKRETARZ
Krystyna Nowakowska-Bider