
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : Żłobek Miejski "Tęczowy Świat" Brzeg ul. Gaj 1
INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg
ADRES INWESTORA : Brzeg ul. Robotnicza 12
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Trzyska
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2006

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych					
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
	OB1	1.05*2.60*5	m ²	13.650	
				RAZEM	13.650
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
	O1	32	szt.	32.000	
	O2	59	szt.	59.000	
	O3	7	szt.	7.000	
	O4	3	szt.	3.000	
	O5	2	szt.	2.000	
				RAZEM	103.000
3	KNR 4-01	Wykucie podokienników zewnętrznych	m		
d.1	0354-11				
	analogia	1.04*91+0.85*7+0.58*3	m	102.330	
				RAZEM	102.330
4	KNR 4-01	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych drewnianych	m		
d.1	0354-11				
		1.08*91	m	98.280	
				RAZEM	98.280
5	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2	m ²		
d.1	1018-01				
	O4	0.58*0.58*3	m ²	1.009	
				RAZEM	1.009
6	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2	m ²		
d.1	1018-02				
	O3	0.85*0.85*7	m ²	5.058	
				RAZEM	5.058
7	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2	m ²		
d.1	1018-03				
	O5	0.65*2.42*2	m ²	3.146	
				RAZEM	3.146
8	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1018-04				
	O1	1.04*1.92*32	m ²	63.898	
	O2	1.04*1.72*59	m ²	105.539	
				RAZEM	169.437
9	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.parapetów wewnętrznych, dl.ponad 1m	szt		
d.1	0129-02				
		91	szt	91.000	
				RAZEM	91.000
10	KNR-W 2-02	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.1	1018-05				
	OB1	1.05*2.60*5	m ²	13.650	
				RAZEM	13.650
11	KNR 4-01	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłóg. (1.04+1.92*2)*32+(1.04+1.72*2)*59+(0.85+0.85*2)*7+(0.58+0.48*2)*3+(1.05+2.60*2)*5+(2.42+0.65*2)*2	m		
d.1	0707-05		m	481.640	
				RAZEM	481.640
12	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżkach szer.do 25 cm	m		
d.1	0708-02		m	481.640	
		481.64		RAZEM	481.640
13	KNR 2-02	Obsadzenie podokiennikó zewnętrznych zblachy aluminiowej	m		
d.1	0506-01				
	analogia	102.33	m	102.330	
				RAZEM	102.330
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01		m ²	120.410	
		481.64*0.25		RAZEM	120.410
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ					
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05				
	DZ2	1.07*2.35	m ²	2.515	
				RAZEM	2.515
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	DZ1	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe wyposażone w dwa zamki patentowe o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.2	1027-03				
	analogia				
	DZ1	0.90*2.00*2	m ²	3.600	
	DZ2	1.00*2.35*1	m ²	2.350	
				RAZEM	5.950
18	KNR 4-01	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog.	m		
d.2	0707-05	(2.06*2*2+1.00*2+2.35*2+1.07)*2	m	32.020	
				RAZEM	32.020
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	32.02/2*0.25	m ²	4.003	
				RAZEM	4.003
3 UTYLIZACJA ODPADÓW					
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.3	0108-09				
	analogia	(1.009+5.058+3.146+169.437+13.65)*0.05	m ³	9.615	
		5.95*0.03	m ³	0.179	
		98.28*0.40*0.02	m ³	0.786	
		102.33*0.25*0.005	m ³	0.128	
				RAZEM	10.708
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3	0108-10	Krotność = 10			
	analogia	10.708	m ³	10.708	
				RAZEM	10.708
22	kalk. własna	Odpady na wysypisko	m ³		
d.3		10.708	m ³	10.708	
				RAZEM	10.708

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	parapet aluminiowy zewnętrzny	m	103.353 3		103.353 3	0.00	0.00					
2.	odpady na wysypisko	m ³	10.7080		10.7080	0.00	0.00					
3.	wapno suchogaszzone	t	1.0243		1.0243	0.00	0.00					
4.	pianka poliuretanowa	kg	53.2788		53.2788	0.00	0.00					
5.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.7802		0.7802	0.00	0.00					
6.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	35.9678		35.9678	0.00	0.00					
7.	piasek do zapraw	m ³	3.8947		3.8947	0.00	0.00					
8.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.2047		0.2047	0.00	0.00					
9.	woda z rurociągu	m ³	1.0243		1.0243	0.00	0.00					
10.	kotwy elastyczne kpl.	szt	69.6150		69.6150	0.00	0.00					
11.	silikon	kg	1.9230		1.9230	0.00	0.00					
12.	drzwi drewniane zewnętrzne	m ²	5.9500		5.9500	0.00	0.00					
13.	kotwy elastyczne kpl.'	szt	12.7134		12.7134	0.00	0.00					
14.	kotwy elastyczne kpl."'	szt	31.8654		31.8654	0.00	0.00					
15.	kotwy elastyczne kpl."''	szt	19.2221		19.2221	0.00	0.00					
16.	kotwy elastyczne kpl."'''	szt	1016.62 20		1016.62 20	0.00	0.00					
17.	zaprawa	m ³	1.1830		1.1830	0.00	0.00					
18.	Parapety wewnętrzne PCW	szt	91.0000		91.0000	0.00	0.00					
19.	okna O4 z tworzyw szt. oraz inne przegrody'	m ²	1.0090		1.0090	0.00	0.00					
20.	okna O3 z tworzyw szt. oraz inne przegrody''	m ²	5.0580		5.0580	0.00	0.00					
21.	okna O5 z tworzyw szt. oraz inne przegrody	m ²	3.1460		3.1460	0.00	0.00					
22.	okna O1 i O2 z tworzyw szt. oraz inne przegrody'''	m ²	169.437 0		169.437 0	0.00	0.00					
23.	drzwi balkonowe OB1 z tworzyw szt. oraz inne przegrody''''	m ²	13.6500		13.6500	0.00	0.00					
24.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł