



Pracownia Projektowa "DROGMAD"

ul. Konsularna 1, 45-089 Opole
tel. 077/ 45 12 652, fax. 077/ 45 12 651, kom. 0-602 69 61 05
nr ewidencji działalności gosp.: 10198-472/92 UM Opola
konto bankowe nr: 10601578-320000383063
Bank Przemysłowo Handlowy O/Opole
regon: 530645181
nip: 754-108-11-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Kod wg CPV	Nazwa o
45100000-8	Roboty przygotowawcze
45100000-8	Roboty ziemne
45230000-8	Odwodnienie korpusu drogowego
45111200-0	Roboty ziemne
45231300-8	Roboty kanałowe
45233000-9	Podbudowy
45233330-1	Podbudowa jezdni
45233330-1	Podbudowa wjazdów
45233330-1	Podbudowa chodników
45233000-9	Nawierzchnie
45233226-9	Nawierzchnia jezdni
45233226-9	Nawierzchnia wjazdów
45233280-5	Oznakowanie dróg
45233290-8	Oznakowanie poziome
45233290-8	Oznakowanie pionowe
45233000-0	Elementy ulic
45233100-0	Krawężniki i ława betonowa.
45233253-7	Nawierzchnia chodników
45233100-0	Obrzeża chodnikowe
45233100-0	Ścieki uliczne
45112710-5	Zieleń drogowa
45231400-9	Przebudowa oświetlenia

NAZWA INWESTYCJI : **Budowa ulicy Platanowej**

ADRES INWESTYCJI : Brzeg osiedle „Parkowa II”
INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg
ADRES INWESTORA : ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : Edward Król
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2006

Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.

Zawartość opracowania:

- Zestawienie działów
- Przedmiar robót

Egzemplarz Nr 1

ul Płatanowa w Brzegu

Zestawienie działów

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze	1	16
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	1	1
1.2		Roboty rozbiórkowe	2	16
2	45100000-8	Roboty ziemne	17	21
3	45230000-8	Odwodnienie korpusu drogowego	22	31
3.1	45111200-0	Roboty ziemne	22	24
3.2	45231300-8	Roboty kanałowe	25	31
4	45233000-9	Podbudowy	32	43
4.1	45233330-1	Podbudowa jezdni	32	35
4.2	45233330-1	Podbudowa wjazdów	36	39
4.3	45233330-1	Podbudowa chodników	40	43
5	45233000-9	Nawierzchnie	44	48
5.1	45233226-9	Nawierzchnia jezdni	44	47
5.2	45233226-9	Nawierzchnia wjazdów	48	48
6	45233280-5	Oznakowanie dróg	49	53
6.1	45233290-8	Oznakowanie poziome	49	49
6.2	45233290-8	Oznakowanie pionowe	50	53
7	45233000-0	Elementy ulic	54	66
7.1	45233100-0	Krawężniki i ława betonowa.	54	60
7.2	45233253-7	Nawierzchnia chodników	61	62
7.3	45233100-0	Obrzeża chodnikowe	63	65
7.4	45233100-0	Ścieki uliczne	66	66
8	45112710-5	Zieleń drogowa	67	69
9	45231400-9	Przebudowa oświetlenia	70	80

ul Płatanowa w Brzegu

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty przygotowawcze					
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,25	km	0,2	
					RAZEM	0,2
1.2	Roboty rozbiórkowe					
2 d.1.2	KNR 2-31 0813-03	D - 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			58,0+9,0+40,0+5,0+71,0+13,0	m	196,0	
					RAZEM	196,0
3 d.1.2	KNR 2-31 0812-03	D - 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ²		
			196,0*0,053	m ²	10,4	
					RAZEM	10,4
4 d.1.2	KNR AT-03 0101-02	D - 01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6 ÷ 10 cm	m		
			45,0	m	45,0	
					RAZEM	45,0
5 d.1.2	KNR 2-31 0803-03	D - 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
			396,5+319,7	m ²	716,2	
			41,5*1,85	m ²	76,8	
			2,0*1,5*2	m ²	6,0	
					RAZEM	799,0
6 d.1.2	KNR 2-31 0803-04	D - 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²		
			41,5*1,85	m ²	76,8	

