

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 8.08*20.0*50%	m ² m ²	 80.80	
				RAZEM	80.80
2	KNR 4-04 1101-02	Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km - wraz z ceną za utylizację 80.8*0.01	m ³ m ³	 0.81	
				RAZEM	0.81
3	KNR 4-04 1101-05	Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km -za następne 14 km Krotność = 4 0.81	m ³ m ³	 0.81	
				RAZEM	0.81
4	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację papy 0.81	t t	 0.81	
				RAZEM	0.81
5	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 8.08*20.0*50%	m ² m ²	 80.80	
				RAZEM	80.80
6	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 8.08*20.0*50%	m ² m ²	 80.80	
				RAZEM	80.80
7	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - śiepe pułapy 8.08*20.0*50%*3	m ² m ²	 242.40	
				RAZEM	242.40
8	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 8.08*20.0*50%*3	m ² m ²	 242.40	
				RAZEM	242.40
9	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 8.0*18*3	m m	 432.00	
				RAZEM	432.00
10	KNR 4-04 0106-02 analogia	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub.płyty 1/2 ceg. biegi i spoczniki klatek schodowych 1.0*4.50*6+1.20*2.40*6	m ² m ²	 44.28	
				RAZEM	44.28
11	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 15.0	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
12	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 15.0	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
13	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 15.0	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
14	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej <ściany zewnętrzne>(7.68+20.0)*2*13.0*0.42 <minus otwory>-((1.0*1.40)*16*0.42+1.40*1.20*0.42*2) <mury wewnętrzne>7.68*3*13*0.25	m ³ m ³ m ³	 302.27 -10.82 74.88	
				RAZEM	366.33
15	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 7.60*19.20	m ² m ²	 145.92	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odł. do 1 km	m ³	RAZEM	145.92
		<poz14>#p14	m ³	366.33	
		<poz15>#p15*0.05	m ³	7.30	
		<poz 10>#p10*0.20	m ³	8.86	
				RAZEM	382.49
17	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - za następne 14 km	m ³		
		Krotność = 4			
		#p16	m ³	382.49	
				RAZEM	382.49
18	Kalkulacja indywidualna	Oplata za wysypisko śmieci	m ³		
		#p16	m ³	382.49	
				RAZEM	382.49

INSPEKTOR
NADZORU INWENTYRY
mgr inż. Adam J. Casalewski

Zarząd Nieruchomości Miejskiej
49-300 Brzeg
ul. Ka. Jerzego Popoławskiego 7
NIP: 747-17-84-721