

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.ROBOTY ZIEMNE</b>					
<b>1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45112600</b>					
1	KNNR 1 d.1. 0104-17 1	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
2	KNNR 1 d.1. 0108-08 1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
3	KNNR 1 d.1. 0109-08 1	Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym Krotność = 3	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
4	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.097	km	0.10	
				RAZEM	0.10
5	KNNR 6 d.1. 0806-02 1	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm	m		
		5.00	m	5.00	
				RAZEM	5.00
6	KNNR 6 d.1. 0806-08 1	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm	m		
		3.00	m	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNNR 6 d.1. 0803-07 1 analogia	Rozebranie chodnika z POLBRUKU o wym. 10x20 cm	m <sup>2</sup>		
		(5.00+3.00)*0.5*2.00	m <sup>2</sup>	8.00	
				RAZEM	8.00
<b>1.2 ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE RĘCZNIE - KOD CPV 45111200</b>					
8	KNNR 1 d.1. 0301-03 2	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku sam. samowytł. na odległość do 1 km (grunt kat. IV, normalnej wilgotności)	m <sup>3</sup>		
		<wg poz. profilowanie> 523.54*0.50<śr.>	m <sup>3</sup>	261.77	
				RAZEM	261.77
9	KNNR 1 d.1. 0208-02 2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytładowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		261.77	m <sup>3</sup>	261.77	
				RAZEM	261.77
10	informacja in- d.1. westora 2	Oplata za składowanie gruntu na wysypisku miejskim	t		
		261.77*1.8	t	471.19	
				RAZEM	471.19
<b>2.ROBOTY DROGOWE</b>					
<b>2.1 KRAWĘŻNIKI - KOD CPV 45233100</b>					
11	KNNR 6 d.2. 0403-03 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych - beton zwirowy B-10			
		5.50+5.00+10.00+(37.00-11.00)+(5.00+2.00*2)+3.50+7.00+2.00	m	68.00	
		3.14*8.00*0.25*2	m	12.56	
		5.50+4.00+10.00+2.00+8.00+(37.00-11.00)+3.50+(5.00+2.00*2)	m	68.00	
		3.14*8.00*0.25*2	m	12.56	
				RAZEM	161.12
<b>2.2 PODBUDOWY - KOD CPV 45233300</b>					
12	KNNR 6 d.2. 0103-01 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		<krawężniki> 161.12*0.25	m <sup>2</sup>	40.28	
		<POLBRUK 8x10 cm> 227.76	m <sup>2</sup>	227.76	
		<plyty ażurowe 50x50 cm> 255.50	m <sup>2</sup>	255.50	
				RAZEM	523.54