

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNNR 6 d.2. 0104-03 2	Warstwa mrozochronna - warstwa odsączająca z piasku o gr.10 cm <POLBRUK 8x10 cm> 44.00*2.00+(5.00+3.00)*0.5*2.00+4.00*3.00 (4.00*4.00-8.00*8.00*0.785*0.25)*2 43.00*2.00+(5.00+3.00)*0.5*2.00+4.00*3.00 (4.00*4.00-8.00*8.00*0.785*0.25)*2 <plyty ażurowe 50x50 cm> (37.00+36.00)*3.50	m ² m ² m ² m ² m ²	 108.00 6.88 106.00 6.88 255.50	
				RAZEM	483.26
14	KNNR 6 d.2. 0113-06 + 2 wsp. 1,33	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm po zagęszczeniu 483.26	m ² m ²	 483.26	
				RAZEM	483.26
2.3 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - KOD CPV 45233100					
15	KNNR 6 d.2. 0502-04 3	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej 8x10 cm POLBRUK szarej gr. 8 cm na podsypce z odsiewek kamiennych gr. 3-5 cm 108.00+6.88+106.00+6.88	m ² m ²	 227.76	
				RAZEM	227.76
16	KNNR 6 d.2. 0503-06 3 analogia	Nawierzchnia zjazdów z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 50x50x10 cm na posypce z odsiewek kamiennych gr. 3-5 cm 255.50	m ² m ²	 255.50	
				RAZEM	255.50
3 ZIELEN					
3.1 TRAWNIKI - KOD CPV 45112700					
17	KNNR 1 d.3. 0501-01 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (44.00+43.00)*8.00 <minus pow. robót drogowych> -524.50	m ² m ² m ²	 696.00 -524.50	
				RAZEM	171.50
18	KNR 2-21 d.3. 0218-02 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 171.50*0.10	m ³ m ³	 17.15	
				RAZEM	17.15
19	cena zakupu d.3. 1	Dostarczenie na plac budowy ziemi urodzajnej z odl. do 5 km 17.15	m ³ m ³	 17.15	
				RAZEM	17.15
20	KNR 2-21 d.3. 0401-05 1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem - teren płaski 171.50	m ² m ²	 171.50	
				RAZEM	171.50
3.2 ROBOTY PIELEGNACYJNE - KOD CPV 45112700					
21	KNR 2-21 d.3. 0702-01 2	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 171.50	m ² m ²	 171.50	
				RAZEM	171.50