

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18.2*2	m	36.400	
				RAZEM	36.400
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włączów kominarskich	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		18.2*0.35*2+9*0.25*2+9*0.1*2+9*0.4*2+(1.5*0.25*2+0.4*0.25*2+0.4*0.25*4+2.6*0.25*2+0.4*0.25*2+0.4*0.25*8)+18.2*0.35*2	m ²	42.630	
				RAZEM	42.630
5	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		42.63+18.2*0.35*2	m ²	55.370	
				RAZEM	55.370
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		18.2*2	m	36.400	
				RAZEM	36.400
7	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki	m ²		
		18.2*9*2	m ²	327.600	
				RAZEM	327.600
9	KNR-W 4-01 0505-03	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szer. do 3 m przy kryciu dachówką podwójnie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m		
		18.2	m	18.200	
				RAZEM	18.200
11	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		18.2	m	18.200	
				RAZEM	18.200
12	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0,80 m	m ²		
		327.6	m ²	327.600	
				RAZEM	327.600
13	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie lat ponad 16 cm	m ²		
		327.6	m ²	327.600	
				RAZEM	327.600
14	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		1.5*0.4*0.5+1.5*0.4*0.35+0.4*0.4*0.5	m ³	0.590	
				RAZEM	0.590
17	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spa-dzistym	m ²		
		1.5*1.2+0.4*0.6*2+1.5*2+0.4*2*2+0.4*0.5*5	m ²	7.880	
				RAZEM	7.880
18	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 1.5*4+0.4*0.4*2+1.5*0.4	m ² m ²	6.920 RAZEM	6.920
20	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych (1.5+0.4+1.5)*2	m m	6.800 RAZEM	6.800
21	KNR-W 4-01 0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie 6.8	m m	6.800 RAZEM	6.800
22	własna	praca podnosnika 10	szt szt	10.000 RAZEM	10.000
23	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km (327*0.04)	m ³ m ³	13.080 RAZEM	13.080
24	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 13.08	m ³ m ³	13.080 RAZEM	13.080
25	własna	wyspisko 13.08	szt szt	13.080 RAZEM	13.080

INSPEKTOR
NADZORÓW INŻYNIERSKI

Henryk Chłutelewski

mgr inż. Henryk Chłutelewski
Zarząd Nieruchomości Miejskich
40-300 Brzeg
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7
NIP: 747-17-84-720