

KSIĄZKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		19.2+40	m ²	59.200	
				RAZEM	59.200
2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg. do 1 km	m ³		
		(19.2+40)*0.03	m ³	1.776	
				RAZEM	1.776
3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 10 km	m ³		
		1.776	m ³	1.776	
				RAZEM	1.776
4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji wież dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		18.9+40	m ²	58.900	
				RAZEM	58.900
5	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
		58.9*2	m ²	117.800	
				RAZEM	117.800
6	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		(5*5*2)+(7.6*8*2)	m	174.800	
				RAZEM	174.800
7	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(10.3*8*2*0.45)+(7*8*2*0.45)+(4.3*8*0.45)+(9.3*8*0.25)+(5.75*3.3*0.35)+(4*2*0.06)+(5*3*0.25)	m ³	169.511	
				RAZEM	169.511
10	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³		
		58.92*0.15	m ³	8.838	
				RAZEM	8.838
11	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku mechanicznym rozładunku na odł.do 1 km	m ³		
		(58.9*0.3*0.3)+(117*0.3)+(174.8*0.3*0.3)+3+169.511+8.838+5	m ³	242.482	
				RAZEM	242.482
12	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 4 km	m ³		
		242.482	m ³	242.482	
				RAZEM	242.482
13	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - wykonanie przesel	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
14	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ustawienie	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000

INSPEKTOR
NADZORU INWESTYCYJNEGO

mgr inż. Henryk Chmielewski

Zarząd Nieruchomości i Akcji
49-300 Brzeg
ul. Ka. Jerzego Popiełuszki 7
NIP: 747-17-84-720