

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład $(15*6.1)+(15*4.8)+(3.5*3)$	m ² m ²	171.000	171.000
				RAZEM	
2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbioru przy ręcznym załadunku i wyładunku sam mochem skrzyniowym na odleg. do 1 km 171*0.03	m ³ m ³	5.130	5.130
				RAZEM	
3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbioru przy ręcznym załadunku i wyładunku sam mochem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 10 km 171*0.03	m ³ m ³	5.130	5.130
				RAZEM	
4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deskowanie dachu na styk 171	m ² m ²	171.000	171.000
				RAZEM	
5	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - oiacenie dachu $(6.1+15)*4$	m ² m ²	84.400	84.400
				RAZEM	
6	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpówki $(6.1+15)*4$	m ² m ²	84.400	84.400
				RAZEM	
7	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe $(6.1*30)*2$	m ² m ²	366.000	366.000
				RAZEM	
8	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych $(6.1*30)*2$	m ² m ²	366.000	366.000
				RAZEM	
9	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy $(6.1*30)*2$	m ² m ²	366.000	366.000
				RAZEM	
10	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 6.1*120	m m	732.000	732.000
				RAZEM	
11	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust 366	m ² m ²	366.000	366.000
				RAZEM	
12	KNR 4-04 0402-02	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym - odci- nek biegu ponad 8 stopni 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	
13	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami $(1.5*0.8*0.8)*5$	m ³ m ³	4.800	4.800
				RAZEM	
14	KNR 4-04 0107-02	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grub. 1/2 ceg.na zaprawie cemen- towej 6.1*15	m ² m ²	91.500	91.500
				RAZEM	
15	KNR 4-04 0107-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wys.do 200 mm 6.1*20	m m	122.000	122.000
				RAZEM	
16	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm 15*6.1*0.2	m ³ m ³	18.300	18.300
				RAZEM	
17	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 6.1*30	m ² m ²	183.000	183.000
				RAZEM	
18	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej $(3.6*4*0.4)+(6*3*0.4)+(5.5*4.5*0.4)+(4*3*0.4)+(3*5*0.4)+(4.5*7*0.4)$	m ³ m ³	46.260	46.260
				RAZEM	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-04 0104-05	Rozebranie murów z pustaków typu "Alfa" w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 9*4.5*0.25	m ³	10.125	10.125
				RAZEM	
20	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (3*2.65*0.12*2)+(3*2.55*0.12*2)	m ³	3.672	3.672
				RAZEM	
21	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (30*9.7*0.42)+(30*6.2*0.42)+(6.1*9.7*0.42)+(6.1*6.2*0.42*3)+(5.6*6*0.42*8)+(5.6*6*0.12*5)-(1.8*0.87*20)	m ³	378.061	378.061
				RAZEM	
22	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 0.36*0.5*6.1*3	m ³	3.294	3.294
				RAZEM	
23	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km (171*0.04)+(84.4*0.04)+(366*0.2)+(732*0.25*0.25)+4.8+(91.5*0.15)+(122*0.15*0.15)+18.3+46.26+1.25+3.672+378.061	km ³	597.979	597.979
				RAZEM	
24	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 4 km 579.979	km ³	579.979	579.979
				RAZEM	
25	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - wykonanie przesel 40	m	40.000	40.000
				RAZEM	
26	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - przygotowanie słupow 40	m	40.000	40.000
				RAZEM	
27	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ustawienie 40	m	40.000	40.000
				RAZEM	
28	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie 40	m	40.000	40.000
				RAZEM	

Zarząd Nieruchomości Miejskich
49-300 Brzeg
ul. Ka. Jerzego Popiełuszki
NIP: 747117-84-720

INSPEKTOR
NADZORU INWESTYCYJNEGO

mgr inż. Henryk Chmielewski

* poz. 23

yceniać łącznie z opłatą za
wysypisko!!

INSPEKTOR
NADZORU INWESTYCYJNEGO
mgr inż. Henryk Chmielewski