

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Jana Pawła II 7, 49-300 Brzeg
INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg
ADRES INWESTORA : 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Robert Łukiewicz
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Stolarka okienna					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-05	46.86	m ²	46.860	
				RAZEM	46.860
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0353-11	5.01+3.3+2.03+9.31+2.75+2.89+18.62+2.75+2.03+14.74	m	63.430	
				RAZEM	63.430
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	16.62	m ²	16.620	
				RAZEM	16.620
6	TZKNBK XII	Demontaż drewnianych skrzynek żaluzji zewnętrznych	m ²		
d.1	0418-00 analogia	35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
7	TZKNBK XII	Demontaż drewnianych prowadnic żaluzji zewnętrznych zamocowanych w ościeżach okiennych	m ²		
d.1	0418-00 analogia	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtów.metal.na stropach	m ²		
d.1	2007-03	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1	2006-04	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m ²		
d.1	0613-03	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa	m ²		
d.1	0613-04	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 0-19	Montaż okien uchylno rozwieranych jednodzielnych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1	1023-05 analogia	2.61	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
13	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1023-07 analogia	4.62	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
14	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1	1023-05 analogia	1.71	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
15	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1023-07 analogia	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
16	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych wielodzielnych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1	1023-08 analogia	1.3	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 0-19 1023-08 analogia	Montaż okien rozwieranych dwudzielnych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 20.02	m ² m ²	 20.020	
				RAZEM	20.020
18 d.1	KNR 0-19 1023-09 analogia	Montaż okien rozwieranych dwudzielnych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 29.39	m ² m ²	 29.390	
				RAZEM	29.390
19 d.1	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 15.26	m ² m ²	 15.260	
				RAZEM	15.260
20 d.1	KNR 0-19 1023-11 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 28.78	m ² m ²	 28.780	
				RAZEM	28.780
21 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi balkonowych z drewna z obróbką obsadzenia 2.82	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
22 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - szer. 14cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - szer. 20cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - szer. 25cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 w ścianach z cegieł - szer. 28cm 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
26 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 w ścianach z cegieł - szer. 32cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - szer. 32cm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - szer. 35cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 w ścianach z cegieł - szer. 54cm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
30 d.1	NRRNKB 202 0541-01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo - szer. 22cm 0.59+0.47+0.94+0.9	m ² m ²	 2.900	
				RAZEM	2.900
31 d.1	NRRNKB 202 0541-01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo - szer. 24cm 2.63	m ² m ²	 2.630	
				RAZEM	2.630
32 d.1	NRRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo - szer. 26cm 1.38	m ² m ²	 1.380	
				RAZEM	1.380

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo - szer. 28cm 0.28	m ² m ²	0.280	
				RAZEM	0.280
34 d.1	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo - szer. 30cm 0.41	m ² m ²	0.410	
				RAZEM	0.410
35 d.1	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo - szer. 34cm 0.84	m ² m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
36 d.1	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie emulsją ościeża okien (16.62+5.4+6.95+36.26+7.32+6.93+67.48+6.72+5.85+6.38+3.87+3.54+18+36.3+5.6+3.59+2.2+3)*0.3+20	m ² m ²	92.603	
				RAZEM	92.603
37 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.36	m ² m ²	92.603	
				RAZEM	92.603
2 Stolarka drzwiowa					
38 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
40 d.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych z obróbką obsadzenia - drzwi do ksero 1.97	m ² m ²	1.970	
				RAZEM	1.970
41 d.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych drewnianych z obróbką obsadzenia 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
42 d.2	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie emulsją ościeża okien 2.60	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
43 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.42	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
44 d.2	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 8.62+2.17	m ³ m ³	10.790	
				RAZEM	10.790
45 d.2	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 poz.44	m ³ m ³	10.790	
				RAZEM	10.790
46 d.2	opłata komunalna	Opłata komunalna za zrzut gruzu na wysypisku poz.44	m ³ m ³	10.790	
				RAZEM	10.790