
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny
ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul 6 Lutego

INWESTOR : ZBM w Brzegu
ADRES INWESTORA : 49-300 Brzeg ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

BRANŻA : Instalacja gazu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Buszka

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY MONTAŻOWE	1	27

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY MONTAŻOWE					
1	KNNR 4 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		114	m	114,000	
				RAZEM	114,000
2	KNNR 4 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
3	KNNR 4 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
4	KNNR 4 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
5	KNNR 4 0303-06	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNNR 4 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	prob.		
d.1		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 4 0307-06	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m bez względu na średnicę	10 m		
d.1		12	10 m	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNNR 4 0309-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm we wnękach	kpl.		
d.1		38	kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
9	KNNR 4 0312-04	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 4 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
11	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - na szafki 0,6*0,6*38	m ²		
d.1			m ²	13,680	
				RAZEM	13,680
12	KNNR 4 0142-02	Szafka gazowa	kpl.		
d.1		38	kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
13	KNR INSTAL 0406-04	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 18 mm i śr.nom. 20 mm	szt.		
d.1		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
14	KNNR 4 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		282	m	282,000	
				RAZEM	282,000
15	KNNR 4 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
16	KNR INSTAL 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm	szt.		
d.1		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
17	KNNR 4 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
d.1		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
18	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.1		38	lokal.	38,000	
				RAZEM	38,000
19	KNR 2-19 0217-01	Przejścia gazociągu przez stropy z bet.zwirowego o grub.do 25 cm w tulejach z rur stal.o śr. 65 mm	przej.		
d.1		1	przej.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-19 0217-01	Przejścia gazociągu przez stropy z bet.zwirowego o grub.do 25 cm w tulejach z rur stal.o śr. 50 mm	przej.		
d.1		8	przej.	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR 2-19 0217-01	Przejścia gazociągu przez stropy z bet.zwirowego o grub.do 25 cm w tulejach z rur stal.o śr. 40 mm	przej.		
d.1		7	przej.	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22 d.1	KNR 7-28 0203-01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. 17	otw.		
			otw.	17,000	
				RAZEM	17,000
23 d.1	KNR 7-28 0203-02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. 21	otw.		
			otw.	21,000	
				RAZEM	21,000
24 d.1	KNR 7-28 0203-03	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. 7	otw.		
			otw.	7,000	
				RAZEM	7,000
25 d.1	KNNR 4 0303- 02	rury ochronne śr.20 mm 0,15*17	m		
			m	2,550	
				RAZEM	2,550
26 d.1	KNNR 4 0303- 04	rury ochronne śr.32 mm 7*0,4+21*0,25	m		
			m	8,050	
				RAZEM	8,050
27 d.1	KNNR 2 1404- 04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 217	m		
			m	217,000	
				RAZEM	217,000