

Zestawienie działów

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45112710-5	Usuwanie drzew i krzewów	1	2
2	45112710-5	Przesadzanie drzewi krzewów	3	9
3	45112710-5	Nowe nasadzenia	10	13
4	45112710-5	Elementy małej architektury	14	15
5	45112710-5	Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prac budowlanych	16	18
6	45236250-7	Roboty pielęgnacyjne - przez okres 12 miesięcy	19	21

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112710-5	Usuwanie drzew i krzewów			
1 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne usuwanie krzewów i krzewiastych podrostów drzew	m2		
		27.2	m2	27.2	
				RAZEM	27.2
2 d.1	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56 ÷ 65 cm po wcześniej usuniętych drzewach	szt.		
		2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
2	45112710-5	Przesadzanie drzew i krzewów			
3 d.2	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
		219.0	szt.	219.0	
				RAZEM	219.0
4 d.2	KNR 2-21 0105-02	Wykopanie drzew w celu przesadzenia	szt.		
		3.0	szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
5 d.2	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów; średnicy i głębokości 1.0/0.7 m drzewa uprzednio wykopane	szt.		
		2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
6 d.2	KNR 2-21 0323-06	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów; średnicy i głębokości 1.0/0.7 m, drzewa uprzednio wykopane	szt.		
		1.0	szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
7 d.2	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów; średnicy i głębokości 0.3 m, krzewy uprzednio wykopane	szt.		
		197.0	szt.	197.0	
				RAZEM	197.0
8 d.2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów; średnicy i głębokości 0.5 m, krzewy uprzednio wykopane	szt.		
		7.0	szt.	7.0	
				RAZEM	7.0
9 d.2	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów; średnicy i głębokości 0.5 m krzewy uprzednio wykopane	szt.		
		15.0	szt.	15.0	
				RAZEM	15.0
3	45112710-5	Nowe nasadzenia			

10 d.3	KNR 2-21 0312-07	Sadzenie drzew liściastych form piennych wysokości minimum 2,00 m i obwodzie pnia minimum 14 ÷ 16 cm na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów; średnicy i głębokości 0,7/1,0 m i opalikiem trzema palikami	szt.		
		1.0	szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
11 d.3	KNR 2-21 0312-07	Sadzenie drzew liściastych form piennych wysokości minimum 1,50 m i obwodzie pnia minimum 10 ÷ 12 cm w donicy z całkowitą zaprawą donic ziemią urodzajną, donice o wymiarach 60/60 × 70 cm	szt.		
		7.0	szt.	7.0	
				RAZEM	7.0
12 d.3	KNR 2-21 0311-05 analogia	Sadzenie bylin oraz małych krzewów i krzewinek na terenie płaskim w gruncie kategorii III 0.50 m	szt.		
		112.0	szt.	112.0	
				RAZEM	112.0
13 d.3	KNR 2-21 0209-01	Mulczowanie drobno mieloną korą drzew iglastych pod koronami krzewów warstwą o grubości 3 cm	m2		
		2.5	m2	2.5	
				RAZEM	2.5
4	45112710-5	Elementy małej architektury			
14 d.4	KNR SEK 06-01 020403	Montaż krat na misy ziemne z żeliwa sferoidalnego o wymiarach 190/190 cm wewnętrzny 110 cm	szt.		
		7.0	szt.	7.0	
				RAZEM	7.0
15 d.4	KNR SEK 06-01 020403	Montaż osłon na pnie drzew z żeliwa sferoidalnego o średnicy 40/70 cm i wysokości 150 cm	szt.		
		8.0	szt.	8.0	
				RAZEM	8.0
5	45112710-5	Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prac budowlanych			
16 d.5	KNR SEK 06-01 0301 01	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy do 30 cm	szt.		
		13.0	szt.	13.0	
				RAZEM	13.0
17 d.5	KNR SEK 06-01 0301 02	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy ponad 30 cm	szt.		
		5.0	szt.	5.0	
				RAZEM	5.0
18 d.5	KNR 2-25 0310-01 analogia	Zabezpieczenie krzewów i żywopłotów parkanem	m ²		
		93.0*1.2	m ²	111.6	
				RAZEM	111.6
6	45236250-7	Roboty pielęgnacyjne - przez okres 12 miesięcy			
19 d.6	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		10.0	szt.	10.0	
				RAZEM	10.0
20 d.6	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		219.0	szt.	219.0	
				RAZEM	219.0

21 d.6	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja krzewów iglastych	szt.		
		15.0	szt.	15.0	
				RAZEM	15.0