

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozbiórki i kominy					
1	1KNR 4-01 d.1.0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających <przy wejściu>2.0*3.0*3	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
2	2KNR 4-04 d.1.0901-05	Wykonanie rynny do gruzu 10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	3KNR 4-04 d.1.0901-06	Ustawienie rynny do gruzu 10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	4KNR 4-04 d.1.0901-07	Rozebranie rynny do gruzu 10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	5KNR 4-01 d.1.0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia każdej połaci do 200 m ² Tablica 9909 <od ulicy front>(20-4.0*2)*7.0+2*4.0*7.70 <od podwórza>20*7.0	m ² m ² m ²	 145.600 140.000	
				RAZEM	285.600
6	6KNR 4-01 d.1.0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm #p5	m ² m ²	 285.600	
				RAZEM	285.600
7	7KNR 4-01 d.1.0350-01	Rozebranie kominów ponad dachem <kominy>0.4*1.2*1.2*4<szty>+0.4*1.6*1<szty>	m ³ m ³	 2.944	
				RAZEM	2.944
8	8KNR 2 d.1.0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe #p7 komin z cegły klinkierowej wraz z czapką z cegły klinkierowej na zaprawie do klinkieru	m ³ m ³	 2.944	
				RAZEM	2.944
9	9KNR 2-02 d.1.0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona (0.40+1.20)*2*1.2*4 (0.40+1.6)*2*1.0 spoinowanie "suchą" zaprawą do klinkieru ścian kominowych	m ² m ² m ²	 15.360 4.000	
				RAZEM	19.360
10	10KNR 4-01 d.1.0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 28.656	m ³ m ³	 28.656	
				RAZEM	28.656
11	11KNR 4-01 d.1.0108-18	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za nast. 4 km Krotność = 4 #p10	m ³ m ³	 28.656	
				RAZEM	28.656
12	12ka kalkulacja indywidualna	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko #p10	m ³ m ³	 28.656	
				RAZEM	28.656
2 Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe					
13	13KNR 4-01 d.2.0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów (tp.z blachy nie nadającej się do użytku <kominy>(0.4+1.20)*2*4*0.40+(0.4+1.6)*2*0.40 <obróbki blacharskie wiatrownic>0.30*(5.70*4+7.0*4)	m ² m ² m ²	 18.240 15.240	
				RAZEM	33.480
14	14KNR 2-02 d.2.0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.60*5.70*4 <pas nadrynnowy>40*0.3	m ² m ² m ²	 13.680 12.000	
				RAZEM	25.680
15	15KNR 2-02 d.2.0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej <pas nad podtrzymujący wakaflex>(0.40+1.20)*2*4*0.10+(0.40+1.6)*2*0.10	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
16	16NNRNKB d.2.202 0521-08 analogia	Obróbki kominów z Wakaflexu	m		

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		$(1.2+0.40)*2*4+(0.4+1.6)*2$	m	16.800	
				RAZEM	16.800
17	KNR 4-01 d.2.0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku <rynny dachu>20.0*2+0.70*4	m	42.800	
				RAZEM	42.800
18	KNR 2-02 d.2.0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej #p17	m	42.800	
				RAZEM	42.800
19	KNR 4-01 d.2.0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.50*4	m	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 2-02 d.2.0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej #p19	m	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR-W 2- d.2.15 0215-02	Osadniki deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową - Wstawienie czyszczaka 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	d.2.analiza indy- widualna	Demontaż i montaż rur wywiewnych -kominków systemowych 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 Roboty dekarские z nowej dachówki					
23	KNR 0-15II d.3.0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę- ceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii #p6	m ²	285.600	
				RAZEM	285.600
24	KNR 0-15II d.3.0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę- ceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrfal i fal . #p6	m ²	285.600	
				RAZEM	285.600
25	KNR 4-01 d.3.0414-11	Wymiana desek czołowych <wiatrownice daszków>4*5.7 <wiatrownice szczytowe>7.0*4	m	22.800	
				RAZEM	50.800
26	KNR-W 2- d.3.02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - wymiana 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.3.0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 4+1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 2-02 d.3.0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpówka ceram.w koronkę #p5	m ²	285.600	
				RAZEM	285.600
29	KNR AT-09 d.3.0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie (dług 88 cm) 14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
30	KNR AT-09 d.3.0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 20*2+0.7*4	m	42.800	
				RAZEM	42.800
31	KNR AT-09 d.3.0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylatory pod gąsior 20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
32	d.3	Doplata za materiał 1 dachówki wentylacyjne , gąsior początkowe , trójniki , uchwyty łaty kalenicowej	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02 d.3.1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m 4+6	kol.	10.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
34KNR 4-01 d.30610-01		Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.od-grzyb. do 2 m2 <krokwie słupy płatwie zastrzały>(0.16+0.14)*2*7*22*2+(0.18*4)*20*4+(0.18*4)*10*4.20 oczyszczenie elementów więźby przed impregnacją	m ²	272.640	
				RAZEM	272.640
35KNR 4-01 d.30614-07		Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania #p34	m ²	272.640	
				RAZEM	272.640
36KNR 4-01 d.30614-08		Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - każde następne #p34	m ²	272.640	
				RAZEM	272.640
37KNR AT-09 d.30104-06		Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnieigowy 2*20	m	40.000	
				RAZEM	40.000

INSPEKTOR
NADZORU INWESTYCYJNEGO
mgr inż. Hanna Chmielowska

Zarząd Nieruchomości Miejskiej
49-300 Brzeg
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7
NIP- 747-17-84-720