

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Demontaż i roboty remontowe KOD CPV 45200000-9 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze KOD CPV 45453000-7 Roboty remontowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej poniżej poziomu terenu odcinek C, częściowo E (15.25+5)*3.5	m ²		
d.1	0105-03		m ²	70.875	
				RAZEM	70.875
2	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km poz.1*0.2 zburzona część odcinka E 23*3.5*0.2	m ³		
d.1	1101-01		m ³	14.175	
			m ³	16.100	
				RAZEM	30.275
3	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II 0.15*0.15*(23+15.25)	m ³		
d.1	0105-01		m ³	0.861	
				RAZEM	0.861
4	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (29.20+15.25+4.65+58+31+14)*1.0	m ²		
d.1	0505-01		m ²	152.100	
				RAZEM	152.100
5	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z krat stalowych w ramach stalowych na słupkach - DEMONTAŻ odcinek B, G, H, I 24.35+86+30+51	m		
d.1	1804-11		m	191.350	
	ANALOGIA			RAZEM	191.350
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² - przyjęto 5% poz.10*0.05	m ²		
d.1	0701-01		m ²	6.990	
				RAZEM	6.990
7	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 5	m ²		
d.1	0306-02		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m ² w 1 miejscu) przyjęto 20% poz.10*0.2	m ²		
d.1	0725-06		m ²	27.960	
				RAZEM	27.960
9	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - obróbka muru odcinek F,D (6.3+5.95+23.55+2.15+4+4.65)*0.2	m ²		
d.1	0506-01		m ²	9.320	
				RAZEM	9.320
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton odcinek F,D (6.3+5.95+23.55+2.15+4.0+4.65)*3.0	m ²		
d.1	1204-04		m ²	139.800	
				RAZEM	139.800
2 Wznoszenie ogrodzeń KOD CPV 45342000-6					
11	KNR 2-02	Ogrodzenie PANELOWE wys. 203 cm, gr. drutów poziomych 15x6mm , druty pionowe gr. 5mm, słupki kwadratowe o przekroju min. 60x60x1,5mm. Całość powlekana PVC w kolorze zielonym, osadzone w gruncie i obetonowane odcinek E, G 23+85	m		
d.2	1804-12 -		m	108.000	
	ANALOGIA			RAZEM	108.000
12	KNR 2-02	Ogrodzenie PANELOWE wys. 163cm, gr. drutów poziomych 2x8mm , druty pionowe gr. 6mm, oczko 200x50mm słupki prostokątne o przekroju min. 60x40x1,5mm. Całość powlekana PVC w kolorze zielonym, (osadzone w gruncie i obetonowane) odcinek C,H 15.25+30+11	m		
d.2	1804-12 -		m	56.250	
	ANALOGIA			RAZEM	56.250
13	KNR 2-02	Ogrodzenie PANELOWE wys. 163cm, gr. drutów poziomych 2x8mm , druty pionowe gr. 6mm, oczko 200x50mm słupki prostokątne o przekroju min. 60x40x1,5mm. Całość powlekana PVC w kolorze zielonym, (montaż w istniejącym cokole) odcinek B,I 24.35+40	m		
d.2	1804-12 -		m	64.350	
	ANALOGIA			RAZEM	64.350