

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Plac Polonii Amerykańskiej - II etap - DOTYCZY MAŁEJ ARCHITEKTURY

ADRES INWESTYCJI : Brzeg plac Polonii Amerykańskiej

INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg

ADRES INWESTORA : 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Nieczypor

DATA OPRACOWANIA : 29 luty 2008

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29 luty 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03	donice kwadratowe	m <sup>3</sup>	1.800	
		0.2*0.75*3.0*4	m <sup>3</sup>	2.538	
		0.2*1.3*2.44*4	m <sup>3</sup>	1.632	
		0.2*0.85*2.4*4	m <sup>3</sup>		
		donice okrągłe	m <sup>3</sup>	1.940	
		4.153*1.4*2-3.46*1.4*2	m <sup>3</sup>	0.659	
		2.01*1.4-1.539*1.4	m <sup>3</sup>	1.190	
		6.15*1.4-5.3*1.4	m <sup>3</sup>	1.484	
		2.54*1.4*2-2.01*1.4*2	m <sup>3</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>11.243</b>
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-15	robotonowych i żelbetowych na odległość 6 km			
	0108-16	11.243	m <sup>3</sup>	11.243	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.243</b>
<b>2</b>		<b>Mała architektura</b>			
3		Kosz na śmieci wg projektu typ AGORA (wysokość 1,0m, średnica 34 cm, po-	szt		
d.2	kalk. własna	jemność 35 l) - dostawa i montaż			
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>