

Przedmiar robót

ZIELENI - AKTUALIZACJA

Obiekt:

Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej – Etap 2

Adres:

Brzeg

Inwestor:

**GMINA MIASTO BRZEG
UL. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG**

Kody CPV

GRUPA	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
KLASA	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
KATEGORIA	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Autor: **Edward Król**

29.02. 2008 r

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT.

- a. Projekt techniczny.
- b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE.

- a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR -ów,
- b. Transport nadmiaru ziem i gruzu na odległość 5 km,
- c. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technicznym,

Zestawienie działów

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45112710-5	Usuwanie drzew i krzewów	1	3
2	45112710-5	Przesadzanie drzew i krzewów	4	5
3	45112710-5	Nowe nasadzenia	6	6
4	45112710-5	Elementy małej architektury	7	8
5	45236250-7	Roboty pielęgnacyjne - przez okres 12 miesięcy	9	10

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112710-5	Usuwanie drzew i krzewów			
1 d.1	KNR 2-21 0110-07	Karczowanie drzew o średnicy pnia 21 ÷ 30 cm	szt.		
		2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
2 d.1	KNR 2-21 0110-08	Karczowanie drzew o średnicy pnia 31 ÷ 40 cm	szt.		
		1.0	szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
3 d.1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne usuwanie krzewów i krzewiastych podrostów drzew	m ²		
		63.78	m ²	63.8	
				RAZEM	63.8
2	45112710-5	Przesadzanie drzew i krzewów			
4 d.2	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
		1.0	szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
5 d.2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów; średnicy i głębokości 0.5 m, krzewy uprzednio wykopane	szt.		
		1.0	szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
3	45112710-5	Nowe nasadzenia			
6 d.3	KNR 2-21 0312-07	Sadzenie drzew liściastych form piennych wysokości minimum 2,00 m i obwodzie pnia minimum 14 ÷ 16 cm na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów; średnicy i głębokości 0,7/1,0 m i opalikowaniem trzema palikami	szt.		
		3.0	szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
4	45112710-5	Elementy małej architektury			
7 d.4	KNR SEK 06-01 020403	Montaż krat na misy ziemne z żeliwa sferoidalnego o wymiarach 190/190 cm wewnętrzny 110 cm	szt.		
		3.0	szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
8 d.4	KNR SEK 06-01 020403	Montaż osłon na pnie drzew z żeliwa sferoidalnego o średnicy 40/70 cm i wysokości 150 cm	szt.		
		3.0	szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
5	45236250-7	Roboty pielęgnacyjne - przez okres 12 miesięcy			
9 d.5	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		3.0	szt.	3.0	
				RAZEM	3.0

10 d.5	KNR 2-21 0701- 01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		1.0	szt.	1.0	
				RAZEM	1.0