

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
<b>Projekt wykonawczy na przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych w związku z budową drogi wewnętrznej łączącej ul. Władysława Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu - etap II</b>				
1	Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych - własność Netia	45231000-5	1	5
1.1	Roboty demontażowe		1	2
1.2	Roboty montażowe		3	5

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Projekt wykonawczy na przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych w związku z budową drogi wewnętrznej łączącej ul. Władysława Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu - etap II</b>						
<b>1</b>	<b>45231000-5</b>		<b>Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych - własność Netia</b>			
<b>1.1</b>			<b>Roboty demontażowe</b>			
1	KNR 5-01 d.1. 0503-02 1	D.01.03.04	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2	stud.		
			1	stud.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 5-01 d.1. 0107-01 1	D.01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - przez analogie odkopanie istniejącej kanalizacji teletechnicznej przewidzianej do przełożenia	m		
			6	m	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.2</b>			<b>Roboty montażowe</b>			
3	KNR 5-01 d.1. 0301-03 2	D.01.03.04	Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej w gruncie kat.IV - typu SKO-1g	stud.		
			1	stud.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 5-01 d.1. 0107-01 2	D.01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - przez analogie przełożenie wraz z kablami istniejącej sieci teletechnicznej	m		
			6	m	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 5-01 d.1. 0505-05 2	D.01.03.04	Podwyższenie o 20 cm władu studni 500x1000	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>