

15 grudzień 2008 r.

# **PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA**

## **ZIELEŃ**

**GRUPA** 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
**KLASA** 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu  
**KATEGORIA** 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Nazwa i adres obiektu: **Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg - Przebudowa skwerów przy ul. Zakonnicy w Brzegu - etap III**

Inwestor: **Gmina Miasto Brzeg**

Kosztorysant	<b>Edward Król</b>	
--------------	--------------------	--

Zawartość opracowania:

1. Strona tytułowa
2. Zestawienie działów
3. Przedmiar robót

Podstawa opracowania:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r.

## DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT.
  - a. Projekt techniczny.
  - b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE.
  - a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów,
  - b. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technicznym,

### Zestawienie działów

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45112710-5	Trawniki	1	5
2	45112710-5	Roboty pielęgnacyjne - przez okres 12 miesięcy	6	6

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Trawniki</b>			
1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>		
		5.0	m <sup>3</sup>	5.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.0</b>
2	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kategorii III zadarnionym	m <sup>2</sup>		
		279.0+211.0+42.0	m <sup>2</sup>	532.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>532.0</b>
3	KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych w terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
		211.0	m <sup>2</sup>	211.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.0</b>
4	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wraz z zakupem ziemi urodzajnej.	m <sup>3</sup>		
		(279.0+42.0)*0.1	m <sup>3</sup>	32.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.1</b>
5	KNR 2-21 0403-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kategorii I ÷ II	m <sup>2</sup>		
		279.0+211.0+42.0	m <sup>2</sup>	532.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>532.0</b>
<b>2</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Roboty pielęgnacyjne - przez okres 12 miesięcy</b>			
6	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
		279.0+211.0+42.0	m <sup>2</sup>	532.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>532.0</b>