

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 PARTER					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
2	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzudy uprzed.zamurów.cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-02	18.7	m	18.700	
				RAZEM	18.700
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-05	0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	0.38*0.4*1.8	m ³	0.274	
				RAZEM	0.274
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	1.5*3	m	4.500	
				RAZEM	4.500
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	0.36	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
8	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-02	3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o pow.do 5.0 m ² w jednym miejscu jednobarwnej	m ²		
d.1	0805-01	0.2*7.0	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
10	KNR-W 2-	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1	02 1040-02	1.2*2.05	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
11	KNR-W 2-	Drzwi piwniczne pełne - OGNIODPORNE EI-30	m ²		
d.1	02 1037-02	0.9*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
12	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1	02 1025-01	1.2*2.05+1.0*2.05	szt.	4.510	
				RAZEM	4.510
13	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	02 1022-01	1.2*2.05+1.0*2.05*2	m ²	6.560	
				RAZEM	6.560
14	KNR-W 2-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu 75-01	m ²		
d.1	02 2003-02	28.7	m ²	28.700	
				RAZEM	28.700
15	KNR-W 2-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwu 75-01	m ²		
d.1	02 2003-08	5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2 ŁAZIENKA-PARTER					
16	KNR-W 2-	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	02 0840-04	10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.2	0804-07	4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.2 202 0618-02	(z.V) Izolacje przechwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 4.0*1.2	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR-W 2- d.2 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zartarte na ostro 4.0	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 2- d.2 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 3 4.0	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 2- d.2 02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4.0	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 14.8	m ²		
			m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
23	KNR-W 2- d.2 02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 14.8	m ²		
			m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
24	KNR-W 2- d.2 02 1109-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 10 14.8	m ²		
			m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
25	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 <SUFIITY>37.5+<ŚCIANY>183.3	m ²		
			m ²	220.800	
				RAZEM	220.800
26	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności <SUFIITY>37.5+<ŚCIANY>183.3	m ²		
			m ²	220.800	
				RAZEM	220.800
27	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37.5	m ²		
			m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
28	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 183.3	m ²		
			m ²	183.300	
				RAZEM	183.300
29	KNR 4-01 d.2 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 (0.9*1.6+1.16*2.4)*1.75	m ²		
			m ²	7.392	
				RAZEM	7.392
3 PIĘTRO					
30	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 4-01 d.3 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 1.0*4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 4-01 d.3 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stempowań 4.0	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 4-01 d.3 0331-05 analogia	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.05*4	m		
			m	8.200	
				RAZEM	8.200
34	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.9*2.0+1.05*2.0*2+1.6*2.0	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
35	KNR 4-01 d.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel 0.9*2.05*4	m ² m ²	 7.380	
				RAZEM	7.380
36	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05*4	m ² m ²	 7.380	
				RAZEM	7.380
37	KNR-W 2- d.3 02 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm 2.9*2.0+1.05*2.0*2+1.6*2.0	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
38	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami (2.05*2+1.0)*2*4+(2.9+2.0*2+1.05*2+2.0*4+1.6+2.0*2)*2	m m	 86.000	
				RAZEM	86.000
39	KNR 4-01 d.3 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 (2.9*2.0*24+0.9*1.6*6+1.2*1.6*2)*2.25	m ² m ²	 341.280	
				RAZEM	341.280
40	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 (0.9*2.0*18+0.7*2.0*6)*2.5	m ² m ²	 102.000	
				RAZEM	102.000
41	KNR 4-01 d.3 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust 1.0*(35.5*2+3.5-0.9*12) 1.0*(5.5*8+10.25*4-0.9*4)	m ² m ² m ²	 83.700 81.400	
				RAZEM	145.100
42	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 145.1	m ² m ²	 145.100	
				RAZEM	145.100
43	KNR 4-01 d.3 0711-01	Uzup.tynk zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 145*0.3	m ² m ²	 43.500	
				RAZEM	43.500
44	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.3	m ² m ²	 19.300	
				RAZEM	19.300
45	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 19.3	m ² m ²	 19.300	
				RAZEM	19.300
46	KNR-W 2- d.3 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 19.3	m ² m ²	 19.300	
				RAZEM	19.300
47	KNR-W 2- d.3 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 19.3	m ² m ²	 19.300	
				RAZEM	19.300
48	KNR-W 2- d.3 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 19.3	m ² m ²	 19.300	
				RAZEM	19.300
49	KNR-W 2- d.3 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 19.3	m ² m ²	 19.300	
				RAZEM	19.300
50	KNR-W 2- d.3 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
51	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<sufit>764.4	m ²	764.400	
		<ściany>1340.3	m ²	1340.300	
				RAZEM	2104.700
52	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 764.4	m ²		
			m ²	764.400	
				RAZEM	764.400
53	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1340.3	m ²		
			m ²	1340.300	
				RAZEM	1340.300
54	KNR 2-02 d.3 1211-03	Kraty prętowe o pow.ponad 2 m2 1.2*3.3	m ²		
			m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
4 SALA GIMNASTYCZNA					
55	KNR 4-01 d.4 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 1.7*2.7*5	m ²		
			m ²	22.950	
				RAZEM	22.950
56	KNR 4-01 d.4 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek 0.25*0.25*2.5*5	m ³		
			m ³	0.781	
				RAZEM	0.781
57	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 2.3*2*5	m		
			m	23.000	
				RAZEM	23.000
58	KNR 4-01 d.4 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.25*1.7*1.7*5	m ³		
			m ³	3.613	
				RAZEM	3.613
59	KNR-W 2- d.4 02 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x6 cm 1.7*1.7*5	m ²		
			m ²	14.450	
				RAZEM	14.450
60	KNR 4-01 d.4 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.7*1.7*2*5	m ²		
			m ²	28.900	
				RAZEM	28.900
61	KNR 4-01 d.4 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 1.7*4*2*5	m		
			m	68.000	
				RAZEM	68.000
62	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 12	m ³		
			m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
63	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 12	m ³		
			m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
64	d.4 kalk. własna	koszt wysypiska 12	m ³		
			m ³	12.000	
				RAZEM	12.000