
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHNI
ADRES INWESTYCJI : Żłobek Miejski "Tęczowy Świat" Brzeg ul. Gaj 1
INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg
ADRES INWESTORA : Brzeg ul. Robotnicza 12
BRANŻA : Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Trzyszka
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2008r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2008r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ ZAPLECZA KUCHENNEGO - ŻŁOBEK MIEJSKI BRZEG					
1					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (5.78*2+1.67*2-0.80+0.21*2)*2.00<magazyn spożywczy> (4.58*2+1.58*2+1.02*2-0.90)*2.00<pom. obróbki wstępnej>	m ² m ² m ²	29.040 26.920	
				RAZEM	55.960
2	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 4.70*2+1.28*2-0.90*4-1.00+0.28*2<korytarz parter> 1.19+15.11*2-0.80*7-0.7*3 2.75*2+5.73*2+1.21+0.35+3.28*2+2.82+1.41<kl. schodowa>	m m m	7.920 23.710 29.310	
				RAZEM	60.940
3	KNNR 2 1108-02	Boazerie z listew drewnianych - DEMONTAŻ boazerii wsp. 0,3 do R bez M i S (15.11+0.50+0.50)*1.19 <korytarz I P.>	m ² m ²	19.171	
				RAZEM	19.171
4	KNNR 2 1108-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach - DEMONTAŻ wsp. 0,3 do R bez M i S. 19.171	m ² m ²	19.171	
				RAZEM	19.171
5	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 0.80*2.00*3<magazyn spożywczy, piwnica, wentylatornia> 0.90*2.00*3<pom. obróbki wstępnej, mag. warzyw, mycie wstępne>	m ² m ² m ²	4.800 5.400	
				RAZEM	10.200
6	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - wyrównanie ścian wodoodpornymi płytami GK gr. 9,5mm (5.78+1.67)*2*2.91-0.80*2.00+0.21*2*2+0.21*0.80<mag. spożywczy> (4.58+2.58)*2*2.99-0.90*2.00<pom. obróbki wstępnej>	m ² m ² m ²	42.767 41.017	
				RAZEM	83.784
7	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01- obudowa rur kan. i wentylacji (2*0.10+0.15)*2.91+(0.55+1.06)*1.47<kan., went. mag. spożywczy> (15.11+0.50+0.50)*1.19+0.50*0.50*2<korytarz I p.>	m ² m ² m ²	3.385 19.671	
				RAZEM	23.056
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe (5.78+1.67)*2*2.00-0.80*2+0.21*2.00*2<mag. spoż.> (4.58+1.67)*2*2.00-0.90*2.00<pom. obr. wstępnej> (1.20+0.60)*2.00<fartuch mycie wstępne>	m ² m ² m ²	29.040 23.200 3.600	
				RAZEM	55.840
9	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną (5.78+1.67)*2*2.00-0.80*2+0.21*2.00*2<mag. spoż.> (4.58+1.67)*2*2.00-0.90*2.00<pom. obr. wstępnej> (1.20+0.60)*2.00<fartuch mycie wstępne>	m ² m ² m ²	29.040 23.200 3.600	
				RAZEM	55.840
10	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe (5.78*2+1.67*2-0.80+0.21*2)*2+2.00*8+(4.58*2+2.58*2-0.90)*2+2.00*10+1.20*2+1.20+0.60+2.00*3	m m	102.080	
				RAZEM	102.080
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie poziome pod posadzki z terrakoty 1.67*1.07+4.71*1.47<mag. spoż.> 4.32*1.56+1.58*0.26+2.11*1.02+0.25*0.80<pom. obr. wstępnej> 4.70*1.28+1.00*0.30+0.25*0.90*3<korytarz parter> 1.43*1.56+1.21*1.20+3.28*0.35+2.82*1.05+1.41*2.90+0.25*0.88<podesty kl. schod.> 15.11*1.19+0.25*0.90+0.80*0.10*3<korytarz I p.> A (suma częściowa) (0.15+0.34)*1.20*11+(0.15+0.34)*1.23*11<stopnie kl. schod.> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8.711 9.502 6.991 12.101 18.446 55.751 13.098 13.098	
				RAZEM	68.849

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1		55.751	m ²	55.751	
				RAZEM	55.751
13	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1		13.098	m ²	13.098	
				RAZEM	13.098
14	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1		4.70*2+1.28*2-0.90*3-0.80-1.00+0.30*2+2.75+1.43-0.80+3.28*2+0.35+1.21+1.05*2+2.82+1.67+0.22+2.90+1.41-0.88+0.25*2+15.11*2+1.19-0.80*7-0.70*3+0.25*2	m	54.510	
				RAZEM	54.510
15	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
d.1		(0.34+0.30)*11*2+(0.35+0.15)*11*2	m	25.080	
				RAZEM	25.080
16	KNR 4-01 1202-09 sufity	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1		1.67*1.07+4.71*1.47<mag. spoż.>	m ²	8.711	
		4.32*1.56+1.58*0.26+2.11*1.02+0.25*0.80<pom. obr. wstępnej>	m ²	9.502	
		1.35*4.31+1.01*2.07<mag. warzyw i owoców>	m ²	7.909	
		1.60*2.41<mycie wstępne>	m ²	3.856	
		5.73*2.82*1.15<kl. schodowa>	m ²	18.582	
		A (suma częściowa)		-----	
	ściany	(2.31+4.31)*2*2.99<mag. warzyw>	m ²	48.560	
		(1.60+2.41)*2*2.99-1.80*2.00<mycie wstępne>	m ²	39.588	
		(4.70+1.28)*2*2.99-0.80*2.00-0.90*2.00*2-1.00*2.00<korytarz parter>	m ²	20.380	
		(5.73+2.82)*2*6.25*1.15-0.80*2.00*2*1.15-1.19*2.42*1.15<kl. schodowa>	m ²	28.560	
		(15.11+1.19)*2*2.42-1.19*2.42-0.80*2.00*3-0.70*2.00*2<korytarz I p.>	m ²	115.914	
		B (suma częściowa)	m ²	68.412	

				272.854	
				RAZEM	321.414
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe	m ²		
d.1		321.414	m ²	321.414	
				RAZEM	321.414
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1		321.414	m ²	321.414	
				RAZEM	321.414
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity	m ²		
d.1		48.560<z poz. 16>	m ²	48.560	
				RAZEM	48.560
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1		272.854<z poz. 16>	m ²	272.854	
				RAZEM	272.854
21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1		83.784+23.056-29.04-23.20	m ²	54.600	
				RAZEM	54.600
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm - c.o.	m		
d.1		(2.50+1.10)*2+2.50*2+2*0.50+3.45+3.00*3+1.20+2.00+0.30*2+2.90*2+0.60+2.20+0.50*2+13.00+1.20+0.50*2	m	54.250	
				RAZEM	54.250
23	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1		0.30*0.90*3	m ²	0.810	
		0.30*.90*(12+6)	m ²	4.860	
		0.30*0.90*7	m ²	1.890	
				RAZEM	7.560
24	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - tablice, skrzynki metalowe	m ²		
d.1		0.60*0.80+0.60*0.80*4+1.00*1.00*2+0.90*1.20+1.00*1.00+0.60*0.80	m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
25	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratk,drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o pow.do 0.1 m2	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
26 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (3.60*2+1.70)*1.10*1.15<kl. zchodowa>	m ² m ²	11.259	
				RAZEM	11.259
27 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 55.96*0.03<poz.1> 60.94*0.05*0.02<poz.2> 1.00<inne>	m ³ m ³ m ³ m ³	1.679 0.061 1.000	
				RAZEM	2.740
28 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 2.74	m ³ m ³	2.740	
				RAZEM	2.740

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	667.9101	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

REMONT POMIESZCZEŃ ZAPLECZA ŻŁOBEK przy ul. Włocławskiej 100A w Włocławku

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	benzyna do lakierów	dm ³	1.5661		1.5661	0.00	0.00					
2.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	17.5226		17.5226	0.00	0.00					
3.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	47.2648		47.2648	0.00	0.00					
4.	blachowkręty	kg	0.3920		0.3920	0.00	0.00					
5.	farba emulsyjna akrylowa	dm ³	15.0696		15.0696	0.00	0.00					
6.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	92.5071		92.5071	0.00	0.00					
7.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	3.6076		3.6076	0.00	0.00					
8.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	3.4638		3.4638	0.00	0.00					
9.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	kg	0.5777		0.5777	0.00	0.00					
10.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	7.0711		7.0711	0.00	0.00					
11.	zaprawa klejąca	kg	707.1924		707.1924	0.00	0.00					
12.	zaprawa spoinująca	kg	64.0532		64.0532	0.00	0.00					
13.	klej winylowy emulsyjny	kg	4.0832		4.0832	0.00	0.00					
14.	listwy narożnikowe z PCV	m	109.2256		109.2256	0.00	0.00					
15.	piasek do zapraw	m ³	0.3214		0.3214	0.00	0.00					
16.	wapno suchogaszzone	t	0.2828		0.2828	0.00	0.00					
17.	gips szpachlowy	kg	96.4242		96.4242	0.00	0.00					
18.	gips szpachlowy	t	0.0304		0.0304	0.00	0.00					
19.	gips budowlany szpachlowy	t	0.5882		0.5882	0.00	0.00					
20.	plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m ²	127.7706		127.7706	0.00	0.00					
21.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	24.2088		24.2088	0.00	0.00					
22.	preparat gruntujący	dm ³	97.4542		97.4542	0.00	0.00					
23.	plyty z wełny mineralnej	m ²	24.2088		24.2088	0.00	0.00					
24.	plytki ceramiczne ścienne	m ²	56.9568		56.9568	0.00	0.00					
25.	plytki z kamieni sztucznych terakota	m ²	74.3071		74.3071	0.00	0.00					
26.	skrzydła drzwi plynowych	m ²	10.2000		10.2000	0.00	0.00					
27.	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
28.	taśma spoinowa	m	157.5991		157.5991	0.00	0.00					
29.	papier ścierny w arkuszach	ark	25.6862		25.6862	0.00	0.00					
30.	woda	m ³	0.4019		0.4019	0.00	0.00					
31.	kołki do wstrzeliwania	kg	0.0936		0.0936	0.00	0.00					
32.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	0.3689	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	0.1338	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	2.1784	0.00	0.00
4.	wyciąg'	m-g	1.7365	0.00	0.00
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.5100	0.00	0.00
6.	wyciąg	m-g	2.8385	0.00	0.00
7.	środek transportu poziomego	m-g	0.5100	0.00	0.00
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2.4660	0.00	0.00
9.	środek transportowy	m-g	5.1486	0.00	0.00
10.	mieszarka do zapraw	m-g	0.7541	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł