

PRZEDMIAR ROBÓT - FAZA II A

**OBIEKT: "Potok Kościelna i rowy melioracyjne
w mieście Brzegu**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Kościelna					
1	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty	m ²		
d.1	2508-07	860	m ²	860.000	
				RAZEM	860.000
2	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m ²		
d.1	2508-04	25368	m ²	25368.000	
				RAZEM	25368.000
3	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) - załadunek śmieci, urobku i skoszonych roślin	m ³		
d.1	0301-01 (analogia)	8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
4	kalkulk. wg cen odbioru	Oplata za wysypisko (8,0 m ³ * 0,3 t/m ³)	t		
d.1		2.4	t	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatkowo 7 km	m ³		
d.1	0214-01	Krotność = 14 8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
2 Rowy zlewni Kościelna					
6	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m ²		
d.2	2508-04	19159	m ²	19159.000	
				RAZEM	19159.000
7	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) - załadunek śmieci, urobku i skoszonych roślin	m ³		
d.2	0301-01 (analogia)	6.7	m ³	6.700	
				RAZEM	6.700
8	kalkulk. wg cen odbioru	Oplata za wysypisko (6,7m ³ * 0,3 t/m ³)	t		
d.2		2.0	t	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatkowo 7 km	m ³		
d.2	0214-01	Krotność = 14 6.7	m ³	6.700	
				RAZEM	6.700
3 Rów za Biedronką ul. Słowackiego					
10	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m ²		
d.3	2508-04	1535	m ²	1535.000	
				RAZEM	1535.000
11	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) - załadunek śmieci, urobku i skoszonych roślin	m ³		
d.3	0301-01 (analogia)	10.7	m ³	10.700	
				RAZEM	10.700
12	kalkulk. wg cen odbioru	Oplata za wysypisko (10,7m ³ * 0,3 t/m ³)	t		
d.3		3.2	t	3.200	
				RAZEM	3.200
13	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatkowo 7 km	m ³		
d.3	0214-01	Krotność = 14 10.7	m ³	10.700	
				RAZEM	10.700
4 Rowy ul. Oławskiej					
14	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty	m ²		
d.4	2508-07	149	m ²	149.000	
				RAZEM	149.000
15	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m ²		
d.4	2508-04	3892	m ²	3892.000	
				RAZEM	3892.000

Brzeg, dnia 23 lutego 2009r .

PRZEDMIAR ROBÓT - FAZA II A

**OBIEKT: "Potok Kościelna i rowy melioracyjne
w mieście Brzegu**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	KNR 2-01 0301-01 (analogia)	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczy- mi (kat.gr.I-II) - załadunek śmieci, urobku i skoszonych roślin 17.3	m ³ m ³	 17.300	
				RAZEM	17.300
17 d.4	kalkulk. wg cen odbioru	Opłata za wysypisko (17,3m ³ * 0,3 t/m ³) 5.2	t t	 5.200	
				RAZEM	5.200
18 d.4	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatkowo 7 km Krotność = 14 17.3	m ³ m ³	 17.300	
				RAZEM	17.300
5 Rowy Parku Wolności					
19 d.5	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty 310	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
20 d.5	KNNR-W 10 2508-02	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, miękki 2469	m ² m ²	 2469.000	
				RAZEM	2469.000

Brzeg, dnia 23 lutego 2009r .