

**Zestawienie prac konserwacyjnych  
na rowach melioracyjnych w mieście Brzegu  
- konserwacja II (czerwiec – sierpień)**

załącznik nr 3  
do umowy nr OR.IV.342- /09  
z dnia 2009 r.

**Tabela Nr 3**

Nr rowu	Odcinek (m)		Długość odcinka (m)	Wykoszenie (m <sup>2</sup> )			Odmulenie dna rowu (m) warstwą					Odmulenie przepustów i rurociągów					Ścinanie krzaków (m <sup>2</sup> )	Wywóz śmieci i urobku (Mg)
	od	do		dno	skarp	Szer. dna (m)	Głęb. do 10 cm	do 1,0 m do 20 cm	Głęb. do 10 cm	do 1,5 m do 20 cm	Ø (m)	Do 1/3 (m)	Do 1/2 (m)	Do 2/3 (m)				
<b>1. Kościelna</b>																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kościelna	2+370	4+771		2401	600	18472												
Kościelna	4+771	4+960		189		1162												
Kościelna	4+960	5+144	(173)															
Kościelna	5+140	5+449	309			2200											2,4	
Kościelna	K-8	K-10	589		260	3534											2,4	
<b>Razem Kościelna</b>			<b>3497</b>		<b>860</b>	<b>25368</b>											<b>2,4</b>	
<b>2. Rowy zlewni Kościelnej</b>																		
K-2			510			2465												
K-2-1			390			624											1,2	
K-3			302			1390												
K-3-1			55			165												
K-4			351			1041											0,8	
K-5			355			1140												
K-6			735			4085												
K-6-1			120			504												
K-6-2			194			437												
K-7			927			3448												
K-7-1			482			1700												
K-8			330			1320												
K-9			136			653												
K-10			54			189												
<b>Razem rowy Kościelnej</b>			<b>4941</b>			<b>19159</b>											<b>2,0</b>	
<b>3. Rów koło „Biedronki”</b>																		
C-2			441			1535											3,2	
<b>Razem rów koło „Biedronki” ul. Słowackiego</b>			<b>441</b>			<b>1535</b>											<b>3,2</b>	
<b>4. Rowy ul. Oławskiej</b>																		
R-39			365			764											0,8	
R-40			480		68	1962											2,5	
R-40b			100			140											0,2	
R-42			385		81	850											1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
R-46a			110		176											0,2
<b>Razem rowy ul. Okawskiej</b>			<b>1440</b>	<b>149</b>	<b>3892</b>											<b>5,2</b>
<b>5. Rowy Parku Wolności</b>																
K-7-0			144		278											
K-7-0-1			95	47	285											
K-7-0-2			34		88											
K-7a			288	105	594											
K-7a-1			62		110											
K-7b			223	83	440											
K-7b-1			357	58	588											
K-7b-2			48	17	86											
<b>Razem rowy Parku Wolności</b>			<b>1251</b>	<b>310</b>	<b>2469</b>											
			<b>11570</b>													
			(11743)													

Uwaga:

1. Wykoszenie dna i skarp – porost miękki z wygrabieniem (gęstość zmienna)
2. Wywóz urobku i śmieci – z załadunkiem ręcznym i wywóz na wysypisko do m. Gać – do 8 km z opłatą
3. Rów C-2 – wskazana dodatkowa konserwacja według ww zestawienia w miesiącu sierpniu

W nawiasie podano długość z rurociągiem obiegowym stawu w Parku Wolności