

PRZEDMIAR ROBÓT - FAZA III

**OBIEKT: "Potok Kościelna i rowy melioracyjne
w mieście Brzegu**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Kościelna					
1	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu; porost gęsty	m ²		
d.1	2508-07	860	m ²	860.000	
				RAZEM	860.000
2	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m ²		
d.1	2508-04	25368	m ²	25368.000	
				RAZEM	25368.000
3	KNNR-W 10	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namułu 0,10 m	m		
d.1	2509-02	589	m	589.000	
				RAZEM	589.000
4	KNNR-W 10	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,10 m	m		
d.1	2509-03	(309+2309) 2618	m	2618.000	
				RAZEM	2618.000
5	KNNR-W 10	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,6-1,9 m, gr. warstwy namułu 0,10 m	m		
d.1	2509-04	189	m	189.000	
				RAZEM	189.000
6	KNNR-W 10	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 1,00 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu	m		
d.1	2507-04	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNNR-W 10	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 1,20 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu	m		
d.1	2507-05	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
8	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II) - załadunek śmieci, urobku i skoszonych roślin	m ³		
d.1	0301-01 (analogia)	8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
9	kalkulk. wg cen odbioru	Opłata za wysypisko (8,0 m ³ * 0,3 t/m ³)	t		
d.1		2.4	t	2.400	
				RAZEM	2.400
10	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatkowo 7 km	m ³		
d.1	0214-01	Krotność = 14 8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
2 Rowy zlewni Kościelna					
11	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m ²		
d.2	2508-04	19159	m ²	19159.000	
				RAZEM	19159.000
12	KNNR-W 10	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,10 m (759+706+784+2692)	m		
d.2	2509-01	4941	m	4941.000	
				RAZEM	4941.000
13	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II) - załadunek śmieci, urobku i skoszonych roślin	m ³		
d.2	0301-01 (analogia)	10.7	m ³	10.700	
				RAZEM	10.700
14	kalkulk. wg cen odbioru	Opłata za wysypisko (10,7m ³ * 0,3 t/m ³)	t		
d.2		3.2	t	3.200	
				RAZEM	3.200
15	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatkowo 7 km	m ³		
d.2	0214-01	Krotność = 14 10.7	m ³	10.700	
				RAZEM	10.700
3 Rów za Biedronką ul. Słowackiego					
16	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki	m ²		
d.3	2508-04	1535	m ²	1535.000	
				RAZEM	1535.000

Brzeg, dnia 23 lutego 2009r .

PRZEDMIAR ROBÓT - FAZA III

**OBIEKT: "Potok Kościelna i rowy melioracyjne
w mieście Brzegu**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNNR-W 10 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,10 m (759+706+784+2692) 341	m m	 341.000	
				RAZEM	341.000
18 d.3	KNNR-W 10 2507-01	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. do 0,50 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.3	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
20 d.3	KNR 2-01 0301-01 (analogia)	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) - załadunek śmieci, urobku i skoszonych roślin 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
21 d.3	kalkulk. wg cen odbioru	Opłata za wysypisko (10,7m ³ * 0,3 t/m ³) 3.6	t t	 3.600	
				RAZEM	3.600
22 d.3	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatkowo 7 km Krotność = 14 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
4 Rowy ul. Oławskiej					
23 d.4	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciek; porost gęsty 149	m ² m ²	 149.000	
				RAZEM	149.000
24 d.4	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki 3892	m ² m ²	 3892.000	
				RAZEM	3892.000
25 d.4	KNNR-W 10 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,10 m (563+751) 1314	m m	 1314.000	
				RAZEM	1314.000
26 d.4	KNNR-W 10 2507-01	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. do 0,50 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu 106	m m	 106.000	
				RAZEM	106.000
27 d.4	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
28 d.4	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
29 d.4	KNR 2-01 0301-01 (analogia)	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) - załadunek śmieci, urobku i skoszonych roślin 20	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
30 d.4	kalkulk. wg cen odbioru	Opłata za wysypisko (20m ³ * 0,3 t/m ³) 6	t t	 6.000	
				RAZEM	6.000
31 d.4	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatkowo 7 km Krotność = 14 20	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
5 Rowy Parku Wolności					
32 d.5	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciek; porost gęsty 310	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
33 d.5	KNNR-W 10 2508-02	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, miękki	m ²		

Brzeg, dnia 23 lutego 2009r .

PRZEDMIAR ROBÓT - FAZA III**OBIEKT: "Potok Kościelna i rowy melioracyjne
w mieście Brzegu**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2469	m ²	2469.000	
				RAZEM	2469.000
34	KNNR-W 10	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr.	m		
d.5	2509-01	warstwy namułu 0,10 m (563+751)			
		1314	m	1314.000	
				RAZEM	1314.000

Brzeg, dnia 23 lutego 2009r .