

PRZEDMIAR ROBÓT - (rów C-2) FAZA II B

**OBIEKT: "Potok Kościelna i rowy melioracyjne
w mieście Brzegu**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rów za Biedronką ul. Słowackiego					
1	KNNR-W 10	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki 1535	m ²		
d.1	2508-04		m ²	1535.000	
				RAZEM	1535.000
2	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) - załadunek śmieci, urobku i skoszonych roślin 10.7	m ³		
d.1	0301-01 (analogia)		m ³	10.700	
				RAZEM	10.700
3	kalkulk. wg cen odbioru	Opłata za wysypisko (10,7m ³ * 0,3 t/m ³) 3.2	t		
d.1			t	3.200	
				RAZEM	3.200
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatkowo 7 km Krotność = 14 10.7	m ³		
d.1	0214-01		m ³	10.700	
				RAZEM	10.700

Brzeg, dnia 23 lutego 2009r .