

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont lokalu mieszkalnego Of. Katynia 44/1</b>					
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.20*1.95*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.360</b>
2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.50*7.0+3.50*8.0+0.90*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.490</b>
3	KNR-W 4- 02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 3.0	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR-W 4- 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej 1.0	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 4- 02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 4- 02 0226-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.5*7+3.5*8+0.9*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.490</b>
13	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7*2.5+14*2.5+7.0*2.5+16*2.5+0.9*2.1+1.1*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.200</b>
14	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 115.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
15	KNR-W 4- 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wejście do lokalu 0.90*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
16	KNR-W 4- 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi pokojowe 0.80*2.0+1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
17	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 7.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 1001-08	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi przy objęt. do 1.0 m3 0.93*2	m³ m³	1.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.860</b>
19	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 10.0	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
20	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3.0	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR INSTAL 0101-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8.50	m m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
24	KNR INSTAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpialnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 6.0	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
25	KNR INSTAL 0109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociagowy gwintowany o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR INSTAL 0108-03	Próba szczelności instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm 8.50	m m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
27	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 0-35 0105-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do pralek automatycznych o śr. zewn 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR-W 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtłaczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody - bojler elektr. o poj. 50 dm3 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 12.0	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
34	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12.50+8.50	m m	21.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
35	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 12.50*8.50	m m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
36	KNR-W 4-01 0338-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.50*2	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.50*3	m m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
38	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 0.90*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
39	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.80*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
40	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
41	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list-wami i cokołami podłogowymi 0.90*2+4*2.0	m m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
42	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 0.90*2+4*2.0	m m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
43	KNR-W 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym o powierz-chni do 5 m2 w jednym miejscu 0.80*2+2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
44	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 0.80*0.40*2.0+0.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.190</b>
45	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km 0.80*0.40*2.0+0.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.190</b>

INSPEKTOR  
NADZORU INWESTYCYJNEGO

mgr inż. Henryk Chmielewski