



ZESTAWIENIE STALI DLA 1 MODUŁU ARKADY (WYKONAĆ 63 SZT.)

POZ.	PROFIL	SZT.	DL. EL.	DL. ŁĄCZNA	CIEŻAR JEDN.	CIEŻAR ŁĄCZNY
1	[C100	1	477 cm	477 cm	10,60 kg/mb	50,57 kg
2	[C100	1	490 cm	490 cm	10,60 kg/mb	51,94 kg
3	[C100	1	148 cm	148 cm	10,60 kg/mb	15,69 kg
4	[C100	1	148 cm	148 cm	10,60 kg/mb	15,69 kg
5	T 50x50x6	4	148 cm	592 cm	4,44 kg/mb	26,29 kg
RAZEM						160,18 kg

Wersja rysunku z onb

Tytuł rys. **ARKADA - DETAL POMOSTU**

Opis: **PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI BRZEG, UL. SPORTOWA**

JANUSZ BLACHOWSKI
50-100 WROCŁAW, UL. ŚLĄSKA 517

Faza **PW**

Data 03.2008

Nr. umowy

Skala **1:20**

JB-A

Projektant: **arch. Janusz BLACHOWSKI**

Specjalność: architektura

Nr. uprawnień: 8/75Wm

Nr. rys. **A23**

Asystent: **arch. Magdalena ŻMIDZIŃSKA**

Specjalność: architektura

Nr. uprawnień:

Asystent: **arch. Jacek STRZELECKI**

Specjalność: architektura

Nr. uprawnień:

Sprawdzający: **arch. Marta KWOLEK**

Specjalność: architektura

Nr. uprawnień: 213/83/WBPP