
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI - ELEMENY DO KON-
KURENCJI TECHNICZNYCH NA STADIONIE - Remont portierni
ADRES INWESTYCJI : BRZEG, UL. SPORTOWA NR 1
INWESTOR : MOSiR
ADRES INWESTORA : Brzeg, ul. Korfantego nr 34
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Kucharczyk
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Książkę przedmiarów opracowano w oparciu o wytyczne Inwestora i Projekt budowlany. Podstawa wyceny KNR. W przypadku niemożności zastosowania norm katalogowych przyjęto analogię i kalkulacje własne i indywidualne.

Książkę przedmiarów sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1. grupa robót - NR CPV 45000000-0 Roboty budowlane

2. klasa robót - NR CPV 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wycieczkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

3. kategorie robót:

NR CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NR CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Roboty rozbiórkowe wyburzenia obiektów na terenie MOS i R w Brzegu - Książka przedmiarów			
1	45212290-5 Remont i modernizacja portierni kiosku na stadionie rob budowlane	1	19

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe wyburzenia obiektów na terenie MOS i R w Brzegu - Książka przedmiarów					
1 45212290-5 Remont i modernizacja portierni kiosku na stadionie rob budowlane					
1	--- --- -- ---	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 z odwozem drewna i gruzu	szt.		
d.1	rys szkic				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	--- --- ---- ---	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm z odwozem gruzu	m ³		
d.1		2.30*2.36*0.25	m ³	1.357	
				RAZEM	1.357
3	--- --- -- ---	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie z odwozem gruzu z rozbiórki	m ²		
d.1		0.65*2.50*0.5*8	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
4	--- --- ---- ---	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 z odwozem gruzu z rozbiórki	m ²		
d.1		0.60*2.60*8	m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
5	--- --- ---- ---	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 z odwozem gruzu z rozbiórki	m ²		
d.1		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	--- --- ---- ---	Uzupełnienie blachą z cynkowo -tytanowej rynien wiszących półokrągłych o śr. 10 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
d.1	rys jw	0.60*8	m	4.800	
				RAZEM	4.800
7	--- --- ---- ---	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynkowo tytanowej o śr. 10 cm	m		
d.1	rys jw	2.60	m	2.600	
				RAZEM	2.600
8	--- --- ---- ---	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynkowo-tytanowej o szer.do 25 cm	m ²		
d.1		0.25*0.60*8*1.05	m ²	1.260	
		0.25*1.20*2	m ²	0.600	
				RAZEM	1.860
9	--- --- -- ---	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę zumocowaniem na wkręty przy nach dachu p 85%	m ²		
d.1	jak poz 5,3	6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
10	--- --- ---- ---	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2 oszklone szkłem zespolonym bezpiecznym z parap wew.	m ²		
d.1	rys jw	1.0*1.20*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
11	--- --- ---- ---	Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne z przegrodą termiczną oszklone szkłem zespolonym bezpiecznym z samozamykaczem	m ²		
d.1		0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	--- --- ---- ---	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach z malowaniem	m ²		
d.1	jak poz 5,5	5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
13	--- --- ---- ---	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach z malowaniem	m ²		
d.1	jak poz 5,4	2x farba emulsyjną strukturalną	m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
14	--- --- ---- ---	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1		5.0*0.15	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
15	--- --- ---- ---	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza i druga warstwa	m ²		
d.1		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16	--- --- ---- ---	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm poziome na wierzchu konstr.na lepiku	m ²		
d.1		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
17	--- --- ---- ---	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.40 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	---	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm Gres układane na klej metodą zwykłą z przygotowaniem podłoża 5.0	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
19 d.1	---	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek gres układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 5.0-0.90	m m	4.100	
				RAZEM	4.100