
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI - ELEMENY DO KON-
KURENCJI TECHNICZNYCH NA STADIONIE - Roboty przygotowawcze i zieleń
ADRES INWESTYCJI : BRZEG, UL. SPORTOWA NR 1
INWESTOR : MOSiR
ADRES INWESTORA : Brzeg, ul. Korfantego nr 34

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Kucharczyk
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Książkę przedmiarów opracowano w oparciu o wytyczne Inwestora i Projekt budowlany. Podstawa wyceny KNR. W przypadku niemożności zastosowania norm katalogowych przyjęto analogię i kalkulacje własne i indywidualne.

Książkę przedmiarów sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1. grupa robót - NR CPV 45000000-0 Roboty budowlane

2. klasa robót - NR CPV 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wycieczkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

3. kategorie robót:

NR CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NR CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
"Przebudowa boisk sportowych wraz z obiektami kubaturowymi zaplecza sportowego", Stadion Miejski w Brzegu, ul. Sportowa 1. - roboty przygotowawcze i zieleni			
1	CPV 45112600-1 Roboty przygotowawcze - scinanie drzew	1	17
2	CPV 45112600-1 Zadrzewianie sadzenie drzew	18	20

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Przebudowa boisk sportowych wraz z obiektami kubaturowymi zaplecza sportowego", Stadion Miejski w Brzegu, ul. Sportowa 1. - roboty przygotowawcze i zieleń					
1 CPV 45112600-1 Roboty przygotowawcze - scinanie drzew					
1	d.1	wycena indywidualna decyzja starosty wykaz l.p.33 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) z odwozem dłużyc i gałęzi na wslazane miejsce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) z odwozem dłużyc i gałęzi jw	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	d.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) z odwozem dłużyc i gałęzi jw	szt.		
		2+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	d.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) z odwozem dłużyc i gałęzi jw	szt.		
		1*4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	d.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) z odwozem dłużyc i gałęzi jw	szt.		
		1*5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	d.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) z odwozem dłużyc i gałęzi jw	szt.		
		1*16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	d.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) z odwozem dłużyc i gałęzi jw	szt.		
		1*8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	d.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną powyzej (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1*4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	d.1	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		L. 67.5*2*0.0001	ha	0.014	
				RAZEM	0.014
10	d.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) z odwozem karpiny jw	szt.		
		z poz 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) z odwozem karpiny jw	szt.		
		z poz 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	d.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) z odwozem karpiny jw	szt.		
		z poz 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	d.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) z odwozem karpiny jw	szt.		
		z poz 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	d.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) z odwozem karpiny jw	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	z poz 5	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.1	--- --- --- ---	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) z odwozem karpiny jw	szt.		
	z poz 6	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
16 d.1	--- --- --- ---	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) z odwozem karpiny	szt.		
	z poz 7	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17 d.1	--- --- --- ---	Mechaniczne karczowanie pni powyżej (śr. 66-75 cm) z odwozem karpiny	szt.		
	z poz 8	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 CPV 45112600-1 Zadrzewianie sadzenie dzew					
18 d.2	--- -- -- --	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m (na terenie stadionu miejskiego) Cj- 56,40*2,0=112,80zł	szt.		
	rys A1 drzewa na teren sta- dionu miej- skiego	62+2+21	szt.	85.000	
	minus poz 25	-18	szt.	-18.000	
				RAZEM	67.000
19 d.2	--- -- --- ---	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m (na terenie parku) Cj =112,80zł	szt.		
	rys jw na terenie parku miej- skiego	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
20 d.2	--- -- --- ---	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.4 m w gruncie kat.III z zaprawą dołów (na terenie stadionu miejskiego)	szt.		
	na terenie stadionu	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000