

Zestawienie robót rozbiórkowych

na obiekcie "Odbudowa rowów odwadniających w Parku Wolności w Brzegu"

Lp	Nr rowu	Lokalizacja budowli	Rodzaj robót rozbiórkowych								
			Objętość wykopu (m3)		Rurociąg			Rozbiórka nawierzchni			
			kat. III	kat. IV	średnica (cm)	długość (m)	masa gruzu beton. (Mg)	rodzaj materiału	objętość (m3)	masa gruzu (Mg)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	K-7-0	0+52	3,2	1,0	30	6	0,66	żwirowa			
2	K-7a	0+77	2,1	0,7	30	4	0,44	żwirowa			
3	K-7a	1+23	1,4		30	2	0,22				
4	K-7a	1+93	2,0	1,0	30	5	0,55	asfalt.	0,75	1,35	
5	K-7a	2+25	4,5		30	9	0,99				
6	K-7a-1	0+32	2,2	1,1	30	5	0,55	asfalt.	0,75	1,35	
7	K-7b	0+01	5,6		30	8	0,88				
8	K-7b	0+14	2,1	1,0	30	5	0,55	asfalt.	0,75	1,35	
9	K-7b	0+68	2,5		20	8,5	0,39				
10	K-7b-1	0+89	3,2		30	6	0,66				
11	K-7b-1	1+49	1,0		30	2	0,22				
12	K-7-b-1	1+88	1,2		30	2	0,22				
13	K-7-b-2	0+41	2,4		30	4	0,44	asfalt.	0,60	1,10	
Razem			33,4	4,8		66,5	6,77		2,85	5,15	
z tego					30	58,0					
					20	8,5					