

Przedmiar robót mas ziemnych na obiekcie "Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu"

Numer strefy	Powierzchnia dna strefy (m2)	Obliczenie objętości wykopu (m3)				Sposób wykopu (m3)			Objętość przemieszczanych mas ziemnych spycharką na odległość (m3)			
		Objętość wg przekroju	Dodatek 5% roślin	Dokop 8 cm na pospółkę	Razem obj. Wykopu	Ręcznie III kat. na odkład 5%	Koparką kat. III na odkład 10%	Spycharką 85%	kat.gr/ do 10 m	kat.gr/ 10-30 m	kat. gr./ 30-60 m	kat. gr. / >60 m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
strefa I	5100	3602	180	408	4190	210	419	3561	628	1467	1886	209
- kat. II					2933	147	293	2493	440	1027	1320	146
- kat. III					1257	63	126	1068	188	440	566	63
strefa II	5000	2716	136	400	3252	163	325	2764	488	1138	1463	163
- kat. II					2276	114	228	1934	342	797	1024	114
- kat. III					976	49	97	830	146	341	439	49
strefa III	3800	1801	90	304	2195	109	220	1866	329	768	988	110
- kat. II					1537	76	154	1307	231	538	692	77
- kat. III					658	33	66	559	99	230	296	33
Razem w tym:	13900	8119	406	1112	9637	482	964	8191	1445	3373	4337	482
	grunt kat. II				6746	337	675	5734	1013	2362	3036	337
	grunt kat. III				2891	145	289	2457	433	1011	1301	145

Podział kategorii gruntu: II kategoria - 70%; III kat. - 30%

Przemieszczanie spycharką (suma wykopów wg sposobów) - na odległość do 10 m - 15%; 10-30 m - 35%; 30-60-m - 45%; >60 m - 5%

