

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego					
1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja do wys. 9 m (9.50+16.0+3.50)*12.0	m ² m ²	 348.000	
				RAZEM	348.000
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.60*2*0.45+9.50*2*0.50+3.50*2*0.50+4.50*2*1.0+2*4.50*0.35+(1.50+0.42)*2*0.25+(1.20+0.42)*2*0.25+(1.20+0.42)*2*0.25	m ² m ²	 39.070	
				RAZEM	39.070
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3.80*2+6.0	m m	 13.600	
				RAZEM	13.600
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6.0*3+2.50	m m	 20.500	
				RAZEM	20.500
5	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 9.50*12.60*2+4.50*3.50*2	m ² m ²	 270.900	
				RAZEM	270.900
6	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 9.50+6.0	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	 15.500	
				RAZEM	15.500
7	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 270.90	m ² m ²	 270.900	
				RAZEM	270.900
8	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 270.90	m ² m ²	 270.900	
				RAZEM	270.900
9	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża ANA-LOGIA - WIEKOR 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR K-05 0201-03	Wykonanie połączeń dachowych do 50 m ² z dachówki - co druga mocowana 270.90	m ² m ²	 270.900	
				RAZEM	270.900
12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 13.60	m m	 13.600	
				RAZEM	13.600
13	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 20.50	m m	 20.500	
				RAZEM	20.500
14	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 39.07	m ² m ²	 39.070	
				RAZEM	39.070
15	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 3*1.25	m ³ m ³	 3.750	
				RAZEM	3.750
16	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym (1.50+0.42)*2*1.50+(1.0+0.42)*2*1.20+(1.20+0.42)*2*2.50	m ² m ²	 17.268	
				RAZEM	17.268
17	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 270.90*0.02	m ³ m ³	 5.418	
				RAZEM	5.418

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 5.418	m ³ m ³	5.418	
				RAZEM	5.418