
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sal 26 i 27 z zapleciami na potrzeby Multieksploratorium
ADRES INWESTYCJI : ul. Bohaterów Monte Casino 14, 49-300 Brzeg
INWESTOR : Gmina Brzeg
ADRES INWESTORA : ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Kazimierz Wiśniowski
DATA OPRACOWANIA : 08.03.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Roboty sanitarne						
1 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm		m	4.0*2+2.0 <woda> = 10.000	0.0000	0.00
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż zestawu wentylacyjnego na zapleczu sali 26, dygestorium wraz z wentylacją		szt	2	0.0000	0.00
3 d.1	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm		m	11.8+3.5+3.0 <gaz> = 18.300	0.0000	0.00
4 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku		m	3.5 < pion żeliwny > = 3.500	0.0000	0.00
5 d.1	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm		szt.	1+1+1+1 = 4.000	0.0000	0.00
6 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki		kpl.	4	0.0000	0.00
7 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		szt.	4	0.0000	0.00
8 d.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową PP/HT		m	3.5 <pion> = 3.500	0.0000	0.00
9 d.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm		szt.	1 <wpiecie pionu> = 1.000	0.0000	0.00
10 d.1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	1.5*2+8.0+1.5 <z.w.u> = 12.500	0.0000	0.00
11 d.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm		szt.	2+1 = 3.000	0.0000	0.00
12 d.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm		szt.	4 <zawory pod umywalką> = 4.000	0.0000	0.00
13 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym		szt.	2	0.0000	0.00
14 d.1	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm		szt.	4 <umywalki, dygestorium, biurko nauczyciela> = 4.000	0.0000	0.00
15 d.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową PP/HT		m	2*1.2+8.0+1.5 <do umywalki w biurku nauczyciela, dygestorium, umywalki> = 11.900	0.0000	0.00
16 d.1	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm		szt.	2 <umywalka zaplecze 27> = 2.000	0.0000	0.00
17 d.1	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		szt.	2 <wentylacja> = 2.000	0.0000	0.00
18 d.1	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym		szt.	1 <wentylacja> = 1.000	0.0000	0.00
19 d.1	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %		m ²	4.521	0.0000	0.00
20 d.1	wycena indywidualna	Wykonanie obróbki, oraz dostarczenie kominka wentylacyjnego z dygestorium ponad dachem		szt	1	0.0000	0.00
21 d.1	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01		m ²	6.84	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
22 d.1	KNR 4-01 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej		m	1.0*2 <woda +kanalizacja do umywalki - zapleczy> = 2.000	0.0000	0.00
23 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami		m	2	0.0000	0.00
24	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego		m	8.0+1.5 = 9.500	0.0000	0.00
25 d.1	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań		m	9.5	0.0000	0.00
26 d.1	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm		szt.	2	0.0000	0.00
27 d.1	wycena indywidualna	Mrożenie gałązek przy wymianie zawrów		szt.	6*2 = 12.000	0.0000	0.00
28 d.1	KNR INSTAL 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm		szt.	6	0.0000	0.00
29 d.1	KNR 0-35 0215-07	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 20 mm		szt.	6	0.0000	0.00
30 d.1	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C		szt.	6	0.0000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł