

KOSZTORYS II ZAKRES Książka przedmiaru

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenia przeciwpożarowe
ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul. Robotnicza 22
INWESTOR : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
ADRES INWESTORA : Brzeg ul. Robotnicza 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 26-05-2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26-05-2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wykonanie ścian działowych i montaż drzwi klatka schodowa nr 3					
1	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GKF z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo EI 60 40.56	m ²		
d.1	2003-06		m ²	40.560	
				RAZEM	40.560
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 4	m ²		
d.1	0353-05		m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 4	m ²		
d.1	0320-02		m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach karton gipsu 24	m ²		
d.1	0320-03 analogia		m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 48	m ²		
d.1	2011-02		m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 20	m		
d.1	0817-05		m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 15	m ²		
d.1	1206-02		m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 35	m ²		
d.1	1204-03		m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
9	analiza indywidualna	Drzwi stalowe płaszczone przeciwpożarowe EI 60 o wymiarach 1000x2035 drzwi malowane na dowolny kolor RAL 3	szt		
d.1			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10	analiza indywidualna	Drzwi stalowe płaszczone przeciwpożarowe EI 60 o wymiarach 1900x2035 malowane na dowolny kolor RAL 6	szt		
d.1			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
11	analiza indywidualna	regulator kolejności zamykania linkowy z dwoma samozamykaczami ramienowymi montowany do drzwi stalowych dwu skrzydłowych 6	szt		
d.1			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
12	kalk. własna	Składane schody klapowe (na poddasze) - demontaż 1m ² 1	szt		
d.1			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Składane schody klapowe (na poddasze) przeciwpożarowe EI 30 wymiar 860 x 1300 - przygotowanie podłoża i montaż 1	szt		
d.1			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Brama wjazdowa					
14	analiza indywidualna	Montaż bramy wjazdowej przesuwnej o wymiarach 5100 x 1800 1	szt		
d.2			szt	1.000	
				RAZEM	1.000