

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe DACH					
1	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	poz.29	m ²	18.090	
				RAZEM	18.090
3	KNR 4-01	Demontaż anten	szt.		
d.1	1306-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	54.27	m ²	54.270	
				RAZEM	54.270
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	0.5*7.78*11.38*2 ((10.3+23.30)/2*7.55)*2	m ² m ²	88.536 253.680	
				RAZEM	342.216
6	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	((23.3+27.2)/2*1.65)*2 ((11.38+14.8)/2*2.0)*2 (0.5*3.2*7.5)*4 5.75*2.66	m ² m ² m ² m ²	83.325 52.360 48.000 15.295	
				RAZEM	198.980
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	14.8*2+6.3*4 5.75+2.6	m m m	54.800 8.350	
				RAZEM	63.150
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	6*9.15+3.72	m	58.620	
				RAZEM	58.620
9	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 1m do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	poz.5	m ²	342.216	
				RAZEM	342.216
10	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1	0430-02	poz.6	m ²	198.980	
				RAZEM	198.980
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	12.67	m ³	12.670	
				RAZEM	12.670
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	3 km poz.11	m ³	12.670	
				RAZEM	12.670
13	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0420-04	20.6	m ²	20.600	
				RAZEM	20.600
2 Roboty pokrywcze					
14	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. ponad 2 m ²	m ²		
d.2	0610-03	poz.15	m ²	442.290	
				RAZEM	442.290
15	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.2	0631-01	7 krotna impregnacja 442.29	m ²	442.290	
				RAZEM	442.290
16	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.2	0103-02	516.95 poz.5	m ² m ²	516.950 342.216	
				RAZEM	859.166

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łąt 25 cm	m ²		
d.2	0101-03	poz.5	m ²	342.216	
				RAZEM	342.216
18	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę	m ²		
d.2	0504-04	poz.5	m ²	342.216	
				RAZEM	342.216
19	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
d.2	0410-01	poz.6	m ²	198.980	
				RAZEM	198.980
20	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.2	0501-01	poz.6	m ²	198.980	
				RAZEM	198.980
21	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłe-	m ²		
d.2	0508-01	go do okapu 57 cm poz.6	m ²	198.980	
				RAZEM	198.980
22	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0506-02	poz.4	m ²	54.270	
				RAZEM	54.270
23	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0508-03	poz.7	m	63.150	
				RAZEM	63.150
24	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0510-03	poz.8	m	58.620	
				RAZEM	58.620
25	KNR 2-02	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówka - z blachy	szt.		
d.2	0515-05	ocynkowanej 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
d.2	1016-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z	szt.		
d.2	0515-07	blachy ocynkowanej 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.2	0310-01	1.22	m ³	1.220	
				RAZEM	1.220
29	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem	m ²		
d.2	0735-04	płaskim 18.09	m ²	18.090	
				RAZEM	18.090
30	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-	kg		
d.2	0202-01	nych o śr. do 6 mm 45.5	kg	45.500	
				RAZEM	45.500
31	KNR-W 2-02	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm	m ²		
d.2	0220-05	poz.1	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
32	KNR 4-01	Mocowanie listwami obróbek do kominów	m		
d.2	0925-08	12.06	m	12.060	
	analogia			RAZEM	12.060
33	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na	szt.		
d.2	0702-04	betonie 85.30	szt.	85.300	
				RAZEM	85.300
34	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na	m		
d.2	0706-02	dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji 85.3	m	85.300	
				RAZEM	85.300

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.29	m ² m ²	18.090	
				RAZEM	18.090
36 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
37 d.2	KNR 2-02 1218-03 analogia	Montaż anten 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.2	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m 14.8*9.15	m ² m ²	135.420	
				RAZEM	135.420
39 d.2		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
3 STROP					
40 d.3	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg 13.8*26.5*0.8	m ² m ²	292.560	
				RAZEM	292.560
41 d.3	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 13.8*26.5	m ² m ²	365.700	
				RAZEM	365.700
42 d.3	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek poz.41	m ² m ²	365.700	
				RAZEM	365.700
43 d.3	KNR 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. ponad 2 m2 516.95	m ² m ²	516.950	
				RAZEM	516.950
44 d.3	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 7 krotna impregnacja poz.43	m ² m ²	516.950	
				RAZEM	516.950
45 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome pod- posadzkowe poz.41	m ² m ²	365.700	
				RAZEM	365.700
46 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa poz.41	m ² m ²	365.700	
				RAZEM	365.700
47 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii wysokoparprzepuszczalnej poz.41	m ² m ²	365.700	
				RAZEM	365.700
48 d.3	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek gr.25mm poz.41	m ² m ²	365.700	
				RAZEM	365.700
49 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km poz.41*0.07	m ³ m ³	25.599	
				RAZEM	25.599
50 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km 3 km poz.49	m ³ m ³	25.599	
				RAZEM	25.599
51 d.3	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
52 d.3	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 12*6	m m	72.000	
				RAZEM	72.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.3	0901-07	poz.52	m	72.000	
				RAZEM	72.000