




przekrój a - a /od hm.0+07.50 do hm.1+36.00/




szczegół nr 1
skala 1:20




szczegół nr 2
skala 1:20



szczegół nr 3
skala 1:20



szczegół nr 4
skala 1:20



legenda:

- 1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grub. 5 cm.
- 2 Podsyпка z miążu kamiennego wg PN-B/11112 o grub. 3 cm.
- 3 Warstwa profilująca z betonu asfaltowego 0/16mm o grub. 4 cm.
- 6 Betonowe obrzeże chodnikowe o wym. 100*20*6cm,
- 7 Betonowy krawężnik przejazdowy o wym. 100*22*15 cm, wg BN-80/6775-03/04.
- 8 Ława z oporem o $F=0.051m^2$ z betonu C12/15.
- 9 Ława zwykła o $F=0.012m^2$ z betonu C8/12.
- 10 Płyty ażurowe o wym. 40*60*10cm.
- 11 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm, wg PN-B/11112, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Wnoś=80% o grub. 14 cm.
- 12 Wzmocnienie podłoża za pomocą gruntu stabilizowanego cementem do $R_m=2.5$ MPa wg PN-S-96102:1997 o grub. 16 cm.
- 13 Betonowe obrzeże chodnikowe o wym. 100*30*8 cm, wg BN-80/6775-03/04.
- 14 Ława z oporem o $F=0.039m^2$ z betonu C8/10.
- 15 Betonowa kostka brukowa kl. 50 o wys. 6 cm, prostokątna z fazą koloru szarego.
- 16 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm, wg PN-B/11112, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Wnoś=80% o grub. 10 cm.
- 17 Warstwa wyrównawcza z piasku wg PN-B-11113:1996 zagęszczona do $Is=1.00$ o grub. 10 cm.
- 18 Warstwa ścieralna z asfaltu lanego 0/12,8mm o grub. 3,5 cm.

Pracownia Projektowa "DROGMAD" 45 -089 Opole, ul. Konsularna 1/14, tel. 077/441-44-47			
Projekt Zagospodarowania Terenu			
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przebudowy ulicy Kilińskiego dz. nr 827, 826, 828/2, 828/3, k.m. 11, obręb Centrum dz. nr 1, 5, k.m. 2 obręb Południe	TREŚĆ RYSUNKU: Przekrój konstrukcyjny skala 1:50		
ADRES: 49-300 Brzeg, ul. Kilińskiego	OPRACOWAŁ: mgr inż. T. Jaśkiewicz	PROJEKTANT: inż. A.Kulejewski upraw. Bud.Nr ewid. 34/77/Op	SPRAWDZIŁ: mgr inż. M. Dudziak upraw. Nr OPL/0616/PWOD/10
INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12	BRANŻA: drogi	NR UPOMY: N-21/2009	DATA: 07.2010r. NR RYS.: ZD. 2.1