

ZESTAWIENIE STOLARKI		STOLARKA DRZWIOWA PCV									
OZNACZENIE		D-1	D-2	D-3		D-6	D-7	D-8	D-9	D-10	D-11
SCHEMAT											
Wymiar w świetle ościeży	S [cm]	100	127	100		120	206	100	145	150	180
	H [cm]	208	200	212		347	317	206	200	205	347
ILOŚĆ	[szt.]	1	1	2		1	1	1	1	1	1
UWAGI		Drzwi prawe pełne	Drzwi PCV lewe wewnętrzne wiatrotłapu pełne	Drzwi lewe pełne		Drzwi prawe pełne nasświetle szklone bezpiecznym	Drzwi dwuskrzydłowe szklone szklernym bezpiecznym	Drzwi prawe pełne	Drzwi dwuskrzydłowe pełne	Drzwi dwuskrzydłowe pełne	Drzwi dwuskrzydłowe pełne nasświetle szklone bezpiecznym

**UWAGI:**

- 1) Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi.
- 2) Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary na budowie.
- 3) Przeszklenie drzwi oraz nasświetle wykonać ze szkła bezpiecznym

Wykonawca:	Biurowo Projektowe "AKAPIT" ul. Pierwszej Brygady 40 49-300 BRZEG	Inwestor:	Gmina Miasto Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 BRZEG
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
Temat:	Ocieplenie elewacji z kolorystyką budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	Branża:	Architektoniczno-Budowlana
Lokalizacja:	Zespół Szkół nr 1 z OS, 49-300 Brzeg ul. Poprzeczna 16, dz. nr 982/1	Data:	Sierpień 2006
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Skala:	-
Projektował:	Inż. i nazwisko mgr inż. arch. Leszek Pastuszka	Nr uprawnień	183/94/Op
Opracował:	Inż. Robert Łukiewicz	Podpis	Numer rysunku <b>11z/B</b>